

Pachuca de Soto, Hgo. 30 de agosto de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-009

C. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
APAN, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 806,235.67 (Ochocientos seis mil doscientos treinta y cinco pesos 67/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
cjsvis9rfz05LM+Ykh5GpgbCYIDQDRunnz20pUAmr5oTNIJETBNppTcBpNtL23XerMPGGOXi0sCES
ePMAYQGilgxy7AOdd46C3BM7F6dkWJL4ilvtq+V4XtImpWcAcbkTYot+009F+w4CIBAUoe9CICL
Lcfwm5hSQ8u8vFXagZILUHsJtEzvxjNezroTZLJznVMDtBSWgZMG7c48me/gVnjadamqf++nV
XOSLrhwtg15k3JrqmGq8+M9NndmctBFxNOceyYuba0VDNZ4X9vixbetXtwOSpQYx8H6ZeB8pPY
mkuQxZ9SivQe2J23lb1NGJWPicZQLQpg==
GUHS841119G88 30/08/2022 06:07:54 p. m.

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
OzwIqS0hZvyU9YOqjUWpaLBts07+Fj+IXsXozQM3gh8W79b5CTxvgJQmwpEz38fWR2R8Llveli4xS
HMPStjVw124cTmsXx/IdDNjOupjHvKlxA0uz+PmJ9NWjnjOe6rbzgArNvSpZElxbrx5p0DxEDP8
3KxaNeld+Gc21FgGmN8FskRQOubZPEDHKU+svdti68dPegdxjAaLrCb+JQqGfMUFwmiidEgV5i+CV1
iw4PDS3WZ2JIM3Ykaub1WooTmdUIdfFwaGj1xTXndkxhe6rG+wY6BGOfQzQWsek0Urswepeakch8uor
BsUMQs2ecNID0CSp/Jp3CoEqMcfda==
AIDV680321A44 30/08/2022 06:16:37 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MURG530918DQ7- MARIA GUADALUPE MUÑOZ ROMERO
JnesGFjBzu8IDwDRlI4agzaEWY6mTDq3L9MJECwzeWPFzmk9s+6TGHpXPaTzv4MRy6OPGTvJ47sm
E6ONqIZ+pbRkXsmOmp1G9GYB+cFA2nswj9RltwgkVfVzmKHC5Fny2niZi8JQ2ioEVzo1AK35q6l
85I7OFKutsu8o+cEVO6iO/xWgrvLte28hpcp0gTZL3/bw03AroLjZpnFqVg+qpyzde1yy0PAX
RO+IQBHLbjueZ41D9gA4e4ATiweWZLYGjPg14OcUGZB1nqVWbeExw0LWbnyGtu0LFEU9aCbH6O
ku+Lp+IgbLhwmuivZ5ftcAyEt+6OA==
MURG530918DQ7 31/08/2022 09:17:35 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: -

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: APAN

INSTANCIA EJECUTORA: APAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-009

REGIÓN: 11 APAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 30 de agosto de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42 ALCANTARILLADO 10 ZONA URBANA	2022/FAISM008009	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUÁREZ	Agosto 2022 Noviembre 2022	APAN	\$806,235.67	\$806,235.67	\$806,235.67	\$0.00	METRO LINEAL	447.78	150	C
TOTAL:						\$806,235.67	\$806,235.67	\$0.00				



00256004-C085-186473

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

fOHXEZiu/ApgN1EgWH8aKatFZR/FVMJ6zTahOBOxSOVcSTBaWMHc3KUAdZP1sZPIZkguW05j6qOaedL
QBfkKsZtc97ggdajz/cno/Oxf1y0g8e1RJKJsbAZa285d4Hm7RAD1zyY+YJO3bCZyYHlPn4aUSj
wMRpAkcd+DvZnK4KvG4LJHWMx1G18yqezvQXK3LLTbquBo3qjv65DMS/olAoA7oUJzeww8uc2cE61x
8bSV4eCUU7OCIRy20XpF+1GBLDnqaJttOBPrkKlv+UgTjfq+TPPMA6AHIRB7MLEESAhi+7gYzLy
EXY0syWEb55YnXRidb2VXBIPQLvAcvg==
TAVA870716374 30/08/2022 04:32:19 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-009

FECHA: 30 de agosto de 2022

Página 1 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
2022/FAISM008009	<p>REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUÁREZ</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: BASE, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	COSTO	\$806,235.67
		456.78	M2
		913.56	M
		45.56	M3
		1,245.72	M3
		44.14	M3



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

RA/RJTj7N5hTDT/8tB3jrErl4HOIKgV2TVCQ2duAmlldvJGYm9bSQs30t06yxpJwwg/HwS8Q5SQIHd
PwaQWfFiyero/3uITdlHXV4btAOpJwZ2frTF2gppe1ntOahqokhPp525kwMQpg74b2ej/syWUoL2D
trmdAI/QLCuM/sJyI8ogAAJm2cluCar/rl9Drql59Z1zUxoCzJWss0C9PPH+M/ZPEkyQpLwi60db
WZMFNxiMXHTGwOd5TLh8hVzJznHli6ZJcDne/ZK6d8VVlJAar0OzM3Mem9IRsGQn5Y4zuwxtxLZ
3AyFJuTfrvldZSo4EO8LZ00x6v4pmeA==
TAVA870716374 30/08/2022 04:32:17 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-009

FECHA: 30 de agosto de 2022

Página 2 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA PARA DRENAJE SANITARIO DE 18" (45 cm.) DE Ø, RESISTENTE AL ATAQUE DE LOS SULFATOS, ADEMAS DE PASAR LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE. LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS VIGENTES QUE APLIQUEN, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO, INSTALACIONES Y PORCENTAJES DE RUPTURAS EN TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 447.78 M</p> <p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p> <p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.01 A 2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p>



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-009

FECHA: 30 de agosto de 2022

Página 3 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.26 A 2.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p> <p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.51 A 2.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

RA/RJtj7N5hTDT/8tB3jrErl4HOIKgV2TVCQ2duAmlldvJGYm9bSQs30t06yxpJwwg/HwS8Q5SQiHd
PwaQWfifYero/3uITdlHXV4bTaOpJwZ2frTF2gpye1ntOahqokhPp525KwMQpq74b2ejysyWUoL2D
tmdAI/QLCuM/sJyI8ogAAJm2cluCar/rl9Drql59Z1zUxoCzJWss0C9PPH+M/ZPEkyQpLwi60db
WZMFNxMXHTGwOd5TLh8hVLzJznHli6ZfJcDne/ZK6d8VVlJAar0OzM3Mem9IRsGQn5Y4zuwxZL
3AyFJuTfrvldZSo4EO8LZ00x6v4pmeA==
TAVA870716374 30/08/2022 04:32:17 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-009

FECHA: 30 de agosto de 2022

Página 4 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.76 A 3.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 PZA</p>
	<p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 3.26 A 3.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p>
	<p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 3.51 A 3.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

RA/RJTj7N5hTDt/8tB3jrErl4HOIKgV2TVCQ2duAmlldvJGYm9bSOqs30t/06yxpJwwg/HwS8Q5SQIHd
PwaQWfYfYero/3uITdlHXV4btAOpJwZ2frTF2gpye1ntOahqokhPp525kwMQpq74b2ejYsWUoL2D
trmdAI/QLCuM/sJy8ogAAJm2cluCar/rl9Drql59Z1zUxoCzJWss0C9PPH+M/ZPEkyQpLwi60db
WZMFNxmXHTGwOd5TLh8hVLzJznHli6ZJcDneZK6d8VVlJAar0OzM3Mem9IRsGQn5Y4zuwxLZL
3AyFJuTfrvldZSo4EO8LZ00x6v4pmeA==
TAVa870716374 30/08/2022 04:32:17 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-009

FECHA: 30 de agosto de 2022

Página 5 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 3.76 A 4.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p> <p>RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 PZA</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1,098.28 M3</p>



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-009

FECHA: 30 de agosto de 2022

Página 6 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

RA/RJtj7N5hTDT/8tB3jrErl4HOIKgV2TVCQ2duAmlldvJGYm9bSOqs30t/06yxpJwwg/HwS8Q5SQIHd
PwaQWfFiyero/3uITdlHXV4btAOpJwZ2frTF2gpye1ntOahqoKhPp525KwMQpq74b2ejYsyWUoL2D
trndAI/QLCuM/sJyi8ogAAJm2cluCa/rl9Drql59Z1zUxoCzJWss0C9PPH+M/ZPEkyQpLwi60db
WZMFNxMXHTGwOd5TLh8hVLZxJznHli6ZfJcDne/ZK6d8VVlJAar0QzM3Mem9IRsGQn5Y4zuwxLZL
3AyFJuTfrvldZSo4EO8LZ00x6v4pmeA==
TAVA870716374 30/08/2022 04:32:17 p. m.