



Pachuca de Soto, Hgo. 13 de mayo de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-001

C. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
APAN, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, le informamos que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de \$ 171,543.71 (Ciento setenta y un mil quinientos cuarenta y tres pesos 71/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
EurZCoFf2j04AIKY1htV719JzNhbNY+F1EJWYkYZkSohCbKfxbBzAVeuX3oudtR72eINQJVfIObW
k7PWsRDbbV7xPadjvTo04EKYPQPQNpsuiBicIM4zsXuJ4c2bkfFSZK/Ub5m1eLgqFGKsfdX2ES78U
et1ykg9aLLeACZYpWc5zVe+H8gly4JI7ZwewUAsi0sDULYoU/cbf3XwdFivWbUkMFoxhdX53Shb
HUF1SIRrhZ+KBYwmiMKh/F9Fg3qso/0rxQBYHmAMVekLPPR8zkSweejxglF5Z4f2qSPU1heWUJxU
XpWsrqTnij80ku5+aOezrtVK3Vbdwv==
GUHS841119G88 13/05/2022 06.05.58 p. m.

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
cEHTk7fa/XkrKABvOtdddSSR0XUVr2AG1ta7Bu3Z1fqKifRcDwJ0BTelmGCAaFWVNVIEvtVIPgroAr4
l82bYdHuuUmaDBV8DI9czuTZl6JRmFS7uR+r6Ezs84o9zxa899FEhxfjMEf/cHDotxy/prXL6WK
NGr/JnUvCgKTBEKsIXI+B6uKpko5a+uLzKw8sqTuPgY+ekuSjYtliokzdShTumpucyqFRdhyRrh
hriEhy9OnN5EpJZ9BNWx5yH34JZIZdap2fyAI3z3KA+tx9U1K0q/yVXlJmr8wvqBED2nWauBw
vdoMh1gZqUMkWzxs55AATBXYIF5H+Ww==
AIDV680321A44 17/05/2022 03.29.44 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MURGS30918D07- MARIA GUADALUPE MUÑOZ ROMERO
onXygeFJzd3n00aLHNaHmbZP00gEHVrEoG71XcWsaT0TX6xdR5mHEBc8LNHmbDILZVFDhDp7dOT30K
kL0yP3AVGXkazpPmwBwT9dEuBVZDU98FzaRM71k/eTmUurPS3gCPPAYPAUubJ3KwEKVITVU//bF
X141WIONJ+rroC7yKEGyUJz3BubCnlfILIPM0oQ7INTHAD8c0gNK8H/m505aMBWulGypc06FNCh
9daERm0bgW6yRfR/r/c4-AhTpsP0mN80Luta6FVPKwvapNCFv9b+W5r1FRu/rSDI78E14OUla/
R8Cq4NK6pXf0NXIPC+w4Oj53e+TKEDy==
MURGS30918DQ7 17/05/2022 03:33:27 p. m.



00123881.C085.08000

Dirección General de Programación

ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO ZONA PRIORITARIA: - HOJA No.: 1
 MUNICIPIO: APAN INSTANCIA EJECUTORA: APAN NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-001
 REGIÓN: 11 APAN FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FECHA: 13 de mayo de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		MOD. EJEC.	
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		NO. BENEF.
342 ALCANTARILLADO LO ZONA URBANA	2022/FAISM/008001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA HIDALGUENSE TRAMO DEL KM. 0+428.00 AL 0+452.00	Mayo 2022 Junio 2022	APAN	\$171,543.71	\$171,543.71	\$171,543.71	\$0.00	PAETRO LINEAL	24.00	505	C
TOTAL:						\$171,543.71	\$171,543.71	\$0.00				

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
 mfbCMh3nq2yU7Wd9pbkxW8WbzZyEdED9r0xm32YV067X+RM4J8FIZgZlJWqCHWmC8V5IryAWC
 6g74aeaw+JTfDNDOk6EITVVYITXmic6LMMpPhL7dksAcqNpYekmt7USElhwvZcgDDVRtR
 KC5TR0JfRfCDSw1+qs+TONZSAVAVNskVKulrlITV4nUP+*WewOIV9ZvQvClunG3XhKrmoaGwR
 CU+P+oXK1libz303k3288w0KZlEPvaidN0nmS2zINHJz2W0l8ITqKYQlxEXERD35szthdy
 GUNyepf0kKkE0s7b7p4QdGm7rp4k=



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Dirección General de Programación

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-001

FECHA: 13 de mayo de 2022

Página 1 de 3

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
022/FAISM008001	<p>REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA HIDALGUENSE TRAMO DEL KIM. 0+428.00 AL 0+452.00</p> <p>047-Z.01 SOBRECARRERO PARA LOS MATERIALES SOBREPANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS PARA SUBDRENES; PARA LOS MATERIALES PRODUCTO DE SUS DERRUMBES; AZOLVES Y PARA LOS MATERIALES OBTENIDOS DE PRESTAMOS QUE SE EMPLEEN EN LOS RELLENOS Y EN LA CAPA IMPERMEABLE; A) SOBRE BRECHA PARA DISTANCIAS: 1) CARGA Y ACARREO A 20 M. EN CARRETILLA.</p> <p>047-C.03 EXTRACCIÓN DE DERRUMBES Y AZOLVES, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD;A) EXCAVADO A MANO, EN SECO: 1) EN MATERIAL A.</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	\$171,543.71



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
C5z2v9q1TLNPmUeLKHNUxwC86rY8TOjMFI4jN4Xp8AXWY3F0z0e+Mcy9p03SME5clA
WVnVAlCUI0e1NYZD2KH0ZMw+L8ldUqeTR+HGZO0FKuLz5ND1aVWIMdIX7Y8LjMFAy9AgQ3Wt
M7869yQlC2K1U0VAV0eZ9p6y6z166yjms8KY+psO9BqZz/N/ZzWb697AwHDIH9A6CCH
e1p338uHEKPEEBMxX5M+G56AKATLm
TAVA8707716374_130552022_12:34:04 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-001

FECHA: 13 de mayo de 2022

Página 2 de 3

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBAS DE TUBERIA LISA DE ACERO SOLDADA, TIPO A.P.I., GRADO "B" O X-42, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS ASI COMO LA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LA CARGA A VEHICULO, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION, DESCARGA, DISTRIBUCION, DOBLADO, LIMPIEZA INTERIOR, BISELADO, ALINEADO, SOLDADURA A TOPE DE TUBO, PREPARACION DE UNIONES SOLDADAS, BAJADO A LA ZANJA, LLENADO, LIMPIEZA INTERIOR, VACIADO, PUEBA HIDROSTATICA, RADIOGRAFIAS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TUBERIA DE ACERO DE 254 mm. (10") DIAMETRO. 6.35 mm. (1/4) E.</p> <p>CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.</p> <p>RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p>	<p>24.00 M</p> <p>2.07 M2</p> <p>27.09 M3</p> <p>0.52 M3</p> <p>27.94 M3</p>



ASTRID UCCELIN TAPIA VAUDEZ / DIRECTORA DE AREA
 GZ2V9qT1LNPWUdEjHhNHUgXwvC86Y9T0iWpIJAiMhXcPaXWY3FoDcte+Mcyepc3SAmEgJIA
 GZ2V9qT1LNPWUdEjHhNHUgXwvC86Y9T0iWpIJAiMhXcPaXWY3FoDcte+Mcyepc3SAmEgJIA
 WIRVAlcUJLTL1ZDZ4HczMw-L8idUjRE TR-HCZOnRkuJ3ZsNOtaVWMZOXYq8JXMF49AggdiV
 mZ769xOicZIKTUVfAGUgRz4p0y7m6S8RY+pc0j8kpuzUNyZzWcc87AwHDHl8A6cCH
 a1p338UHEPEBm2XSM+G88AKVTHz=+PibTEQDuaIETIVLcXQ2siyQhD-KSKkKf1Mf7yiGbnLP
 TAVAA970716374.13055/2022.12:34:04 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-008-001

FECHA: 13 de mayo de 2022

Página 3 de 3

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, 9.85 M3</p> <p>PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, 3.90 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
 CBZ2V9vJTLNPMUEJXHNUGvXvawCBRY8TOhPIIAINIXoP4XWY3FoDc4e *Mcy0p035MMEscia
 QZ5VX05FAKNY21DZ2HOZMw-L9iUJREIR+H5ZOnFkU3ZANO1aVMMa2CK7y6JkMF4y8Ag9Iw
 M7868c0m1VcDZAP185y6y52765j7m65BKY-pzO8RpZULZINyZzwb697AwHDIH9Ac6CH
 m127510C21MvDZAP185y6y52765j7m65BKY-pzO8RpZULZINyZzwb697AwHDIH9Ac6CH
 a19z338uHEP6E8M3XX5M-C6z8AKV1T774r==
 TAV/AG70716374-130652022-12:3:4:04 p. th.