



Pachuca de Soto, Hidalgo, 23 de febrero de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-003

C. María Guadalupe Muñoz Romero

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 933,295.13 (Novcientos treinta y tres mil doscientos noventa y cinco pesos 13/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PM/149/2024



00853232-C085-702482

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

VSLgFosruMnOZMU++sR3EaPMTThvKrPQ7mBmGi8VRrW973jAbO8DyvbOrjh8LLdriO9xBXwdWgeR suvK2HLIL TQOZ8R9lghKkppJqWlG+44jdgR7KCQdHpAP7JU/shuAQwYvPP2KJubInarVWsjq52 Lpz/2T7nNOITDcXOyrlHhANgKhWwZjYIRD4CmSqsZ4SEzu3loS3G+rK5/68z55iXJQTD0mfDer7 N7Sj5ZvphKxJLws0GkKYxalP3ZxIYbcgOhCg5cYps+MWTnKz7mnl4kmw3V2sD7pwjOx5fM8Tj +DKBe0DEBuC+/n/+IK+1JpEqk3dsA== RAVE650514LW4 27/02/2024 06:26:32 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MURG530918DQ7- MARIA GUADALUPE MUÑOZ ROMERO

Xz9ZPWL3EHm8gUGNV5xlvNoynNHRGbiGivmMraW9Co6gID3U6OUBzbR01+VNXmSmPg2wmRdUw0uSS K90NbaOAcY2niV/WagJub3F3Fusj9GyKwharbc8YAFScbWY93FLuPzppUmsBhuWCkkBAinjl jLxwoO9pOrTL609zKaib7atZRx1Rw9EFHNL0MDDoD7CjYdKTAa3O5IHpr1WauZL Y6+pzozRIVIHf 9ni3H240Hw1uSIArON89oOYjkVvpKwghGPRGd5kY0uS1UibYsL6Mn+RjMmZvL0IQX5zt8oZLupw UnycEAdVBwfwfWRNqx225i2LM8anfA== MURG530918DQ7 28/02/2024 10:14:24 a. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-003

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 23 de febrero de 2024

REGIÓN: Tl Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024			COSTO
2024/FAISM008003	<b>Pavimentación Hidráulica en Calle Felipe Ángeles entre Calle Morelos y Calle Guerrero en la Localidad de Acopinalco</b>			<b>\$933,295.13</b>
	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	647.60	M2	
	009-D.03 Excavaciones: a) en corte y adicionales abajo de la subrasante. 2) en material B.	226.67	M3	
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido compacto)	226.67	M3	
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido compacto)	1,978.75	M3-KM	
	009-F.02 Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes; 3) para 95%.	129.52	M3	
	086-E.04 Agua utilizada en compactación.	32.39	M3	



**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**  
 lydNp6luabGhCSr9L+kZoY4o3FKFKjMouRui9yrcRLSs9lrYPUowdMWmnFGX0Hcp5YB4QxEbuVJEjZLb  
 G8W8lgDxyAMvigL08RSh80m3U+iWtbDrG0Sdst5KFOPpP1ANB+pPjvIPBXH9TjQG4qMxv0S9gF+  
 6PnQQIRp5SD+U9j0ta8iETu8tr2ftuocUnDSlJk7hJVaeZCbhJTgBA6f5pxwrM4CPckOHeTNys08o  
 tM8Doo7wmW7eOQAou51uPjVlUt5zQgYZIL1tsNPs7UkGdmmls/TCNan227hx7217o+UW9G0fbl  
 121JfKjCggMSQX0It3XonDqQcAMaDjw==  
 TAVA870716374 23/02/2024 04:22:21 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-003

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 23 de febrero de 2024

REGIÓN: Tl Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

Página 2 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	009-I.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la sub rasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de bancos, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías. <span style="float: right;">301.45 M3-KM</span>
	086-E.02 Operación de mezclado, tendido y compactación en la construcción de subbases o bases: b) de bases: 1) cuando se emplee un material pétreo: b) compactado al 100%. <span style="float: right;">129.52 M3</span>
	Adquisición de base hidráulica de 1 1/2" a finos (material inerte) proveniente de Banco Mina Taboada, ubicado en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, incluye: carga. <span style="float: right;">129.52 M3</span>
	086-E.04 Agua utilizada en compactación. <span style="float: right;">38.85 M3</span>
	009-I.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la sub rasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de bancos, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías. <span style="float: right;">361.75 M3-KM</span>
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de subbases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido compacto) <span style="float: right;">129.52 M3</span>



00845783-C085-698576

**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**  
 lydNp6luabGhCSr9L+kZoY4o3FKFKjMouRui9yrcRLSs9lrYPUowdMWmnFGX0Hcp5YB4QxEbuVJEJZLb  
 G8W8lgDxyAMvigL08RSh80m3U+iWtDrG0Sdst5KFOPpP1ANB+pPivPBXH9TlQG4qMxpvOS9gf+  
 6PnQQIRp5SD+U9j0ta8iETu8tr2ftuocUnDSlJk7hJVaEzCbhJTgBA6f5pxwrM4CPckOHeTnys08o  
 tM8Doo7wmW7eQQAou51uPivlIut5zQgYZIL1sNPs7UkGdmmls/TCNan227hx7217o+UW9G0fbl  
 121JfKjCggMSQX0It3XonDqQcAMaDjw==  
 TAVA870716374 23/02/2024 04:22:21 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-003

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 23 de febrero de 2024

REGIÓN: Tl Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de subbases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido compacto) <span style="float: right;">3,898.57 M3-KM</span></p> <p>Pavimento de concreto hidráulico premezclado MR-42 de 15 cm. de espesor, color natural, tendido con regla vibratoria, el concreto deberá tener una resistencia a la flexión (módulo de ruptura) 42 kg/cm2, T.M.A. 20 mm., revenimiento de 10 cm. texturizado transversal con peine metálico; incluye: cimbrado, descimbrado, tendido del concreto, vibrado, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m2/lit., corte y construcción de junta transversal y longitudinal (@ 4.00 m. máximo) de 6 mm. de espesor a 1/3 del peralte de la losa, el sellado se realizara utilizando cordón de espuma de polietileno de baja densidad de 9.0 mm. (3/8") de diámetro, sellador autonivelante de poliuretano en todos los cortes, limpieza final de la obra, pruebas de laboratorio, herramienta menor, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (El corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la cortadora sin deformarse). <span style="float: right;">647.60 M2</span></p> <p>Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: alambre recocido no. 18, material, mano de obra y herramienta. <span style="float: right;">647.60 M2</span></p>



**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**  
 IydnP6luabGhCSr9L+kZoY4o3FKFKjMouRui9yrcRLSs9lrYPUowdMWmnFGX0Hcp5YB4QxEbuVJEJZLb  
 G8W8lgDxyAMvigL08RSh80m3U+iWtDrG0Sdst5KFOPpP1ANB+pPjvPBXH9TlQG4qMXpvoS9gF+  
 6PnQQIRp5SD+U9j0ta8iETu8tr2ftuocUnDSlJk7hJVaEzCbhJTgBA6f5pxwrM4CPckOHeTnys08o  
 tM8Doo7wmW7eQQAOu51uPjVlUut5zQgYZIL1tsNPs7UkGdmmls/TCNan227hx7217o+UW9G0rbl  
 121JfKjCggMSQX0lt3XonDqQcAMaDjw==  
 TAVA870716374 23/02/2024 04:22:21 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-003

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 23 de febrero de 2024

REGIÓN: Tl Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

Página 4 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00845783-C085-698576

**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**

lydNp6luabGhCSr9L+kZoY4o3FKFKjMouRui9yrcRLSs9lrYPUowdMWmnFGX0Hcp5YB4QxEbuVJEjZLb  
G8W8lgDxyAMvigL08RSh80m3U+iWtbDrG0Sdst5KFOPpP1ANB+pPjvPBXH9TjQG4qMXpvoS9gF+  
6PnQQIRp5SD+U9j0ta8iETu8tr2ftuocUnDSJk7hJVaeZCbhJTgBA6f5pxwrM4CPckOHeTnys08o  
tM8Doo7wmW7eQQAOu51uPjVluti5zQgYZIL1tsNPs7UkGdmcls7TCNan227hx7217o+UW9G0fbl  
121JfKjCggMSQX0lt3XonDqQcAMaDjw==  
TAVA870716374 23/02/2024 04:22:21 p. m.