



Pachuca de Soto, Hidalgo, 13 de junio de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-003

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo

Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/760/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de \$ **774,075.30 (Setecientos setenta y cuatro mil setenta y cinco pesos 30/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01495130-C085-1248365

ATENCIÓN

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
K3VInTjR2xv5db77Pm+EI0TFNVcm0ULAG34leYCYOCZq0Q2yU02y/r+elan91T575mmmmYic
9eFp9zR28zgbO0KMyw11BIQxSP91AzdvoN4K5cYQ3MIVLHxKHHLNqZc0AJUMLHxxVODs8Ah1
29e4zicYbos3B54JVCZRUuKCDQ3eJY7502ktimgvq05IU4akKK/IGky41ZA2vg2TJYaT8T9H
dsncSILOWHPCMBQnQoaIyJlAkgR3pWDOPZ0R1A/kOib2H1uH2kC0CvWpquDyhJYTgFbqENv0
gl2rAPu4YeH6WIMbuQ7vioxns7FDDwA==
RAVE650514LW4 24/06/2025 05:44:15 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
ooslmOro4nb3nF64GqCUIQ6WZqEWK23xYUPwUpA08a6eCJE0IK89d95BazY2zFlimvMcuVFIOMSGLR
LcXyUsX7A7YIHIGUYEISTabqmUpW2RbqX7H8+kFutibVxzVcg4n4vsv1yBgchWvL2dbJAye
K3iluZ7NaGhWM0SmGnvRaTwXUg09uEa+ajcmLrzp37/Kn8rmydaulzJc35Aa3lgmTxVwp1HkHk
ywuKtNPiEGKMgBwqNqX0Uk5lBuUuIMH0H0S9aybkwiwp2vCKEppck2pxHPK8lFrj95lEPs
OVymNe71MIsFPilUrK0b8U8NUb/YQ==
OEAE86923L9A 20/06/2025 11:28:30 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

ROBZ750810350- MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA
IYSzhOQA48Gqa9b03FL/Eh4bpYlxeX71eZzoVeg6DDJlIwIbhc1H48R19G50OYdG8CHZRom9GM37H
8D8uOO707Pz3ZD9IRm14JlLYGKHlOLQsvh2ytwQ77CVBzXnllkZ+e8w5uTbIsW8pg1AFogXRFh
2UWk5p8x6D3F4cUbuC2w/vio8YXFdzQz8VmlRy7e7l8Y0yKX3oqU8BEVdPprLuvWE110V4gU3
HG7eQIBVeRRnZ7rc4Bgtsh7NAmzZlirCC/D5l2pElpBfYXCmT5PikGJi2CzUjzhawRpVuu02l/JI
I7xkbTDxppZ8a4CE5l3+2oym2mVraA==
ROBZ750810350 25/06/2025 09:49:09 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-003

MUNICIPIO:

Apan

REGIÓN:

II Apan

ZONA PRIORITARIA:

-

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.:

1

FECHA:

13 de junio de 2025

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM08007	Construcción de Cuartos Adicionales en la Localidad de San Miguel de Las Tunas, Municipio de Apan.	Junio 2025 Septiembre 2025	San Miguel de las Tunas	\$774,075.30	\$774,075.30	\$774,075.30	\$0.00	Cuarto	7.00	7	C
						TOTAL:						



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-003

MUNICIPIO: Apan
REGIÓN: TI Apan

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 13 de junio de 2025

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

Página 1 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO
2025/FAISM008007	Construcción de Cuartos Adicionales en la Localidad de San Miguel de Las Tunas, Municipio de Apan. Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas; Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido Compacto) Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento-arena 1:5; Incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta. Anclaje de castillos tipo K - 1, armado con Armex 10 x 15-4, con concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 a 0.40 m. de altura; Incluye: cimbra, concreto, acero, materiales, mano de obra y herramienta. Suministro y habilitado con Armex 10 x 20 cm.; Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; Incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta. Concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 en cimentación, T.M.A. 19 mm.; Incluye: elaboración, colocación, vibrado, curado, mano de obra y herramienta y pruebas de laboratorio.	\$774,075.30 121.73 M2 48.02 M3 33.04 M3 35.00 PZA 104.72 M 24.50 M2 2.94 M3



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
EG-HNAZGGeofTECOIAWYCSdyMz69TSLVXkLlUm007pALu1bSujKA1K9XUg8anRvUocU0w96WXD
8EK7pHTPwBfPDagw66pEmail5Z8KvdQdFasalpK7ZCJDYKASgeVok8bW67qwr1W0XVjan
ZOUJ6ENFz14T0m+SP5UcLUDIOJ2SNHwK1DNpP9wU0M2XU2F3u9n9n5z0UkDnWk9L8EKdd
tK4d6VE7R6SWA5K2+7S/gZp96H7CwinEUnp86BsdYZOgn08T1WaaQnab597P1ALX1Xj0E4AH
Ncd77mVn2mHJEWQCMqH4Tfou+www
GUP5841119386 13067225 0634:48 p. m.

ASTRID JOSELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
J7dHgm2vghRNECmJmW9eX4LZC5WN+OIAE9KwHdF2a9v6+6V2vmW8F+st7na8v8JfWMP99p3M
SP04EtzPklhdROE92tL49FLJUHGOvKbq2hNC97DPXmIm-0MtBJyK18ic8F3Atpd
1KY883uThHl6S3PyB9p+V2ZF+60MQz7IGfUc7y8TtZkFgmTtGuRiALU3ehrp0pXS4J0f
JuaUSK3ON78C8MT5VWn0Gdip-HWghFfUgZy7Q6urwOmgYX6gaH5H0hCk4k4NvZKJAK
9p4CmN5834
TAT487718374 130662025 04:05:42 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-003

MUNICIPIO:

Apan

REGIÓN:

11 Apan

ZONA PRIORITARIA:

-

FECHA:

13 de junio de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Suministro y habilitado con Armex 10 x 15 cm.; Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. Concreto hidráulico hecho en obra f' c= 150 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; Incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio. Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; Incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta. Suministro y habilitado con Armex 10 x 20 cm.; Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. Concreto hidráulico hecho en obra f' c= 150 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; Incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio. Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; Incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta. Acero de refuerzo en estructura diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2; Incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. Concreto hidráulico hecho en obra f' c= 200 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; Incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

ES44H11196268 13062025 06:55:49 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

7d7d1gwme2gr3NecHmWw2p14Uz03WN+0HESKwncPZaaw+Ry2XmVW8P-s37naahvafWwP99p3Ml
1KYS3s3pThHhSPvB3m-AV2ZF+6dM0R3HGFQ7y6T7K9qMhTJmKRdU33n9qNO5AJOE
JhqdUSX3ON7B06MT5WMA8Edle+6W6RfIg2T08unc2mgY6gaH5HohIC/k4NvZJXJAK
XjgsdYQjNEhCvP2ZXKaEalIDzbcHQ=
TAV4870716374 13062025 04:05:42 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-003

MUNICIPIO: Apurimac

REGIÓN: 17 Apurí

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Arad

FECHA: 13 de junio de 2025

Página 3 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	106.44	M2
	Cimbra para losas, acabado aparente con triplay de pino de 16 mm; Incluye: cimbrado, descimbrado, chaflián, gotero y frentes (Ochavos).	179.34	M2
	Muro de block macizo de cemento 12 x 20 x 40 cm. de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3; acabado común hasta una altura de 3.00 m; Incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	78.22	M2
	Firme de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 de 5 cm. de espesor promedio; Incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.	448.28	M2
	Aplanado común en muro a plomo y regla con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, espesor promedio de 2.00 cm., Incluye: acabado con llana de madera, remates, emboquillado, materiales, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	535.12	M2
	Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex, línea Vinimex lavable sobre muros y plafones con acabado rustico; Incluye: preparación de superficie, una mano de sellador y dos manos de pintura, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.	13.73	M2
	Suministro y colocación de puerta a base de perfil tubular calibre 18 con tablero de lámina calibre 20 tipo caja en toda la puerta; Incluye: mortero cemento-arena 1:3, cerradura de sobreponer marca Philips modelo 715, una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte Comex 100, mano de obra y herramienta.		

[illegible]

ASTRO JOCELYN YATIA VALADEZ /DIRECTORA DE ÁREA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-003

MUNICIPIO:

APAN

REGIÓN:

TI APAN

ZONA PRIORITARIA:

FECHA:

13 de junio de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

APAN

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Suministro e instalación de ventanas de fierro y perfiles tubulares Z, T y L de 55 x 25 mm, lamina calibre18; Incluye: pintura anticorrosiva, dos manos de pintura esmalte Comex100, bisagras y anclaje, vidrio traslucido de 4 mm. de espesor, material puesto en obra, herramienta y mano de obra. Salida para alumbrado; Incluye: tendido de poliducto reforzado de 1/2", bote integral de 10 a 12 cm., (12.00 m.) de cable Thw del # 12 y (3.00 m.) de cable de cobre desnudo del # 12, material, mano de obra y herramienta. Salida para contacto monofásico dúplex polarizado de 15 amp. marca Leviton con caja lamina y (6.00 m.) de poliducto reforzado de 1/2"; Incluye: contacto y tapa, (16.00 m.) de cable Thw del # 12 marca Condomex, (3.00 m.) de cable de cobre desnudo del # 12 para sistema de tierras y todo lo necesario para el buen funcionamiento. Suministro y colocación de apagador sencillo de 127 V. marca Leviton; Incluye: (3.20 m) de poliducto reforzado de 1/2", (6.80 m) de cable Thw del #12, placa de una unidad, material, mano de obra y herramienta.



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
J7d1gm2qf3NfEqMlgnW3a24LZGSVN+QAE5XWkGfZa8w5+6V2mwG6P53Th6h8Jf+mlP89p3IM
SP0uEnzPdLhJdRCE82H+49fEL+UuHfGOKbQ2NC87GfPxmIM+0MxBJv0K18dSR3Aaprd
1kY583guThh1cSsP7y89wAVZF+6CMqz+GfU7y8ITzKfPMfTgukP4LUschrdgPdXS4JdJf
JjaqUSX3ON718Q8MT5WNAzEdtp+8WgRfUgZ7O6unwGmgY6gaN5HolicC4NkZAXJAK
Xf9eYQcN8nQvT2XKxEaLlDE7bcIQ==
TAVA870716374.13062025.04:05:42 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
EG+HNA6G8fECCQkVWYCSyVM68T5LJAKcLImQOTaLumSjUKA1KXU8a9dJeeUw9vIX9D
8E7x7hDTPwHfPDpupm96EmaI528kvdOfFaeLukH7ZLcLDXA9aVokJabpaZ7whW0XVln
ZOUJC5NFz214Tcm+8P5LcLdJdOJCSNHKK1DNF8pWu0M12XkXZ23u9NNS2dUJONWxGL9EKdd
Is44JEV7E7R9SvWA5k2+7S9dZg6h7OwhInEup86Bx8Y2Cgic8TWaQm83g7P1ALX1X0E+AH
hclB7mVmr2wrfEjEwQNMj4Yur+ww==
GUH-SB41119G88.13/06/2025.06:54:49 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-003

MUNICIPIO:

Apan

FECHA:

13 de junio de 2025

REGIÓN:

11 Apan

ZONA PRIORITARIA:

-

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2; Incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.



01481378-A085-1237731

SEBASTIÁN GUERRERO HERNÁNDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
EGARMA5347ECCQ4XWYCS0YV489TSLU4MAJumQOTaLumSLUjK41KXUJug9p4Lk0uLm9s6VXSD
BE47pHDTpW0IPDp4m96PEmaB28xvQdFas4Lp47ZLcL0X43uV04Jab047zwhW0XVj0n
Z0UJG5NF21470m+sP4UJLUD0J2SNHwK1DNF5pW04L2X4U2F3uV9NN62U0R0NwK9LEKdd
k44UJEV7R5G5WA542-7549Zp96H7CwhInEup88B4872Gp08TWAQcm8b397P1ALX1N0E4AH
hclB7mVn2wRfEWO4M4p4Y9ur+ww=
GUHS841119G88 13/06/2025 06:54:49 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
J7d4h0p2qT9N5EAM6N4W4X4U7CSUN4C44E4KCF439w4e4N2w4N49854Th46h0JF4w4HP9943M
5PU4E4ZP4d4h4E4C4E2H449F4L4U4d4G4H4Q42H4C8970P4Y4N4M44N44B4U4p41464E4R44p4d
1KX585qTh4L4e4S4P4Y4B9p4V2Z4F46C4M4Z4H4G4F4U4O7Y8T4Z4F4P4M4T4u4K4R4L4U4S4h4p4N4S444JF
J4a4U4S4X434O4N746C4M4T5W4N44E4B4h44W4I4G4F4U4g4Z47O464U4w4Q4m4g4684h4S4H4b4C4K4N4Z4X4J4K
X4g4d4Y4C4Q4N4B4Q4V4Z4K4X4E4E4L4D4E44Z44C4H4Q4=
T4V4A48470716374 13/06/2025 04:05:42 p. m.