



Pachuca de Soto, Hidalgo, 29 de julio de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-006

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo


Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/666/2025, PM/667/2025, PM/668/2025, PM/669/2025, PM/670/2025, PM/671/2025, PM/672/2025, PM/673/2025, PM/674/2025, PM/675/2025, PM/676/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de \$ **5,703,602.63** (Cinco millones setecientos tres mil seiscientos dos pesos 63/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01558043-C085-1305155

ATENTAMENTE

MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

D2eCug6ocCJReACJ2n8M173Rt9M6oM1dOcmp39pnalyDofod4qDJiikQeb4ntc9183elzDSOXK9K
ZCTouD54z/PnsRIRB4kuhNIkAFnwHm1p70vAHczP+NPBo2YMyh5h8A71UuvvQMBolporTh
HN8Q0Thw9dYJIGVZTSVdG1Sh8+30ZM5xQULF0x7M9A+g+HCi0WS9mmXIOH9q1+d2bv4y8Ah
/V4aQ9NolRliq63deie6VqyhBNGI4sE3pneTsPJaG/NiSHUYG3RZVKJ/CQ7c9BgckJ6zPUNZ04BZN
/UaoeQMFuysel12P9okYwnR2bXKkt/Q==
RAVE550514LW4 11/08/2025 08:50:35 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLIVERA ESPARZA /

Gj25jMHZFB/eE728Nb6+0BGlc7zFLbvY82u/r0v2nTmFIRAU2SG2qK1xu4bWTgJi8TpMle7CRd2cP
g0AgilTizjN0i77nmB9hS52O5oNvNINoyE5RPFU+vaU9i+VwrestLiEIX2vqxROLIK5M4qPZlr
mIS3SGGhd8cBPBJUASvIWzO1y8agA6180iReKIEI3c0iZVB43Oh9L4mwLFAViiYiyd8IDkwArD0
K6B6diaz5sjsrNnu7i6R7/kKOaxiAmH0bru9Ulug5wO2ix1MoPx30QlwxQDo4CIEK65i+WVEI8U
K9qXKI+IgvzTP16ZhrdE8SI8xKI59w==
OEEA860923L9A 11/08/2025 11:53:26 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

ROBZ750810350-MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA

AHqUu0kIs7S51CwpAVgX2nFLFwVgXJLCD/FOPVn65xaDxdl6eZgQcW/OluPLuqYsY/Wazwcb1U
0PsljDeAOCd7IKg14KUS/1j6C3M22S7leDe8i4IEioeeYm119clNllggDmYedF5FGDLICVjG7z0
QuPyGmEjTkvQziycJh13D+Jc1S2yon09ONP YlciRzFmci2H89qeRz1+FNJ160qsP56G6N2J508
OXN5AmiXZzCV6z2RlodiDPGYTyNOSnLs5HNziYiwr3hMP2S9e5Uyv4N0nQnZ/AECGIKIKJnwvRFN
Bh4K2YIFZ1QyOVKfcs17E3kr+4iWcw==
ROBZ750810350 13/08/2025 11:35:46 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-006

MUNICIPIO: Apan
REGIÓN: 11 Apan

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: Apan

HOJA No.: 1
FECHA: 29 de julio de 2025

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EFEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008013	Construcción de Cuartos Adicionales con Baño, en la Localidad de El Tigre, Municipio de Asen Hicálgo	Julio 2025 Octubre 2025	El Tigre	\$530,808.92	\$530,808.92	\$530,808.92	\$0.00	Cuarto	2.00	2	C
	2025/FAISM008014	Construcción de Guarniciones y Banquetas En Calle Aquiles Serrán, No. 2da Cerrada De Aquiles Serrán, Colonia El Carmen, Municipio de Asen Hicálgo	Julio 2025 Octubre 2025	Asen	\$707,213.23	\$707,213.23	\$707,213.23	\$0.00	Metro Cuadrado	633.29	2686	C
S42 Alcantarillado 10 Zona Urbana	2025/FAISM00801E	Construcción de Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre Entre Constituyentes y 5 de Mayo en la Localidad de Apan, Municipio de Apan.	Julio 2025 Octubre 2025	Apan	\$240,934.02	\$240,934.02	\$240,934.02	\$0.00	Metro Lineal	113.16	35	C
	2025/FAISM008016	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Ranchería El Alcanfor Municipio de Apan.	Julio 2025 Octubre 2025	El Alcanfor	\$530,872.86	\$530,872.86	\$530,872.86	\$0.00	Metro Lineal	435.00	20	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008017	Construcción de Techo Firme en la Localidad de El Colonado, Municipio de Apan	Julio 2025 Septiembre 2025	El Colonado	\$107,290.80	\$107,290.80	\$107,290.80	\$0.00	Obra	1.00	1	C
	2025/FAISM008018	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Estado de Campeche Col. Ampliación Loma Bonita.	Julio 2025 Octubre 2025	Asen	\$767,237.28	\$767,237.28	\$767,237.28	\$0.00	Metro Cuadrado	706.13	2686	C

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

WCWYt8D0tzcUuMmVq05HLC501TSQIH4yqFQys7CSdigsjMZV1LzMo8EXOPIN281uJ0tO-HyNexqJ3
7m8GvEiueRt3TQd3YpFzzy43qzS2Smgz2BhksO2ZaIpres3UmbH8y9g5uIUy6A-aQLEEsGpP
kZ/Cud3vWkVwVwBFHDSNFxgambK22ARd3kprLqYwotEA01Nz-kY-Y+IG6QXY8XpEUBh
Cmri8IOU1ARwIbId+87YcDp8Pec257YXa3cYDNRIHcl1-sLJH95VvYvQoANPkrZsFuJUSoahY
wLG55vNmd+75UQH-Za3cc8GgeDJQCG==

TAVAE0716374 29/07/2025 06:19:31 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-006

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA:

HOJA No.: 2

REGIÓN: 11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

FECHA: 29 de julio de 2025

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S21 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008019	Pavimentación Hidráulica de la Calle 16 de Septiembre, en la Localidad de Lázaro Cárdenas, Municipio de Apan	Julio 2025 Septiembre 2025	Lázaro Cárdenas	\$948,497.71	\$948,497.71	\$948,497.71	\$0.00	Metro Cuadrado	873.77	180	C
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2025/FAISM008020	Ampliación de Línea de Conducción en la Localidad de San Miguel de las Tunas, Municipio de Apan, Hidalgo.	Julio 2025 Octubre 2025	San Miguel de las Tunas	\$749,719.01	\$749,719.01	\$749,719.01	\$0.00	Metro Lineal	600.00	322	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008021	Construcción de Cuartos Adicionales en la Localidad de La Soledad, Municipio de Apan Hidalgo.	Julio 2025 Octubre 2025	La Soledad	\$444,978.70	\$444,978.70	\$444,978.70	\$0.00	Cuarto	4.00	4	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008022	Construcción de Cuartos Adicionales en la Localidad de San Diego Tlalayote, Municipio de Apan Hidalgo.	Julio 2025 Octubre 2025	San Diego Tlalayote	\$447,765.70	\$447,765.70	\$447,765.70	\$0.00	Cuarto	4.00	4	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008023	Construcción de Cuartos Adicionales, en la Localidad de El Tecoyo, Municipio de Apan.	Julio 2025 Octubre 2025	El Tecoyo	\$228,265.00	\$228,265.00	\$228,265.00	\$0.00	Cuarto	2.00	2	C
TOTAL:						\$5,703,602.63	\$5,703,602.63	\$0.00	\$0.00			

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
WCWYs801znuMmYp08tL C50T53Qh+YwFOys7CSdldg9uMZVLzmp8EXOPbNZ81Jic0iCh0yNleq3
7w6GvElaR3TQd3YpPfFzYk49sZSmq2BhksC2ZaPrd5S3UmBhR9y5uLlY6/a-aQLEEC6p
kZQud3vWkYwVB7FD6NFxgamiK23AR3kprL3Yw0EAO1Nz+ky+IG6QX78xHEUbH
CmnsOUiARwibdi-as7ycDp8PecZ57YXadcyDNrHd1+slJH95VvG0ANPjx7ZsFu050ahy
wL658rNp+7qJQH-Zabcr8t6geDQCg==
TAV4870716374 2807/2025 06:19:31 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-006

MUNICIPIO: Apan
REGIÓN: TI Apan


ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 29 de julio de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO
2025/FAISM008015	Construcción de Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre Entre Constituyentes y 5 de Mayo en la Localidad de Apan, Municipio de Apan. Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico de (5 cm. de profundidad); incluye: materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta. Demolición a mano de concreto hidráulico simple en firmes y pisos; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta. Excavación en zanja por medios mecánicos en material seco clase II, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta, excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto). Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizon asentado con mortero cemento-arena 1:4, desplante de mampostería, asentada con mortero cemento-arena 1:4, escalones, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad de rasante hidráulica 1.01 a 1.25 m., aplanado acabado fino, plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, base de mampostería, escalerilla; incluye: suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de diámetro, materiales, mano de obra y herramienta.	341.49 M2 4.36 M 4.36 M3 222.99 M3 3.00 PZA \$240,934.02



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
MeVUNt0e80rFv77hni49D89n0n0r0eRgJigTW4nCT1a0rfa-T-Yo2B282u0u0u0a0c0f0eNdU0a0Rlu0a
10p031D0G0aV0SUNe0T13c0d0B0p0a8B0m0a0t0zEAg0ZUyYp0u0UM731CFN1W0u0ZG0a0Em0e0l0e0C0a0C
0p0u0dU0W0g0g0TnL0z0k15K0S0C0Y0a0P0u0d0a0w0T0Q0P1B0M0K0Z0N0V0X0E0H07H0J0a030M0F0M0L0Z0D0R0A
0a0u0a020Y0D0a0K0E0a0a010p0E0D0
GUH0S841118G088280772025074878p.m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
g3up0jMg0Sv0K0P0R0p0a0h0587mV5R0A0Q0SR0w7N0m0d0S0G0e0Sj0w0h0MT0H0d0Jf0X0F07u0w77t0XR0w0v0b04
n0Xe0RY0E0N0a0B080f0a0z0y0g0e0w0d0q0R0Q0CY0W0F0C0k0e0T0z0e0B0C0Z0x0t0N0L03p0d0p0l0g0Y0a0L0B0C0h0a0K0a0q
0n0w0B0o0U0d0t0r0e0n0a0O0W0A0K0Y0a0D0L0Q0Y0L27Z0n0f0O0R0U07U0a0a0U0y0B0d0W0a0M0K190Y0U0a0r0b0t0l0H0g
0ue0y0B0p0a0Z0M0m0w0S0Y0K0W0B0z0w0h0P0S0C0X0g0O0S0J0e0T0U0N0W0E0B0O0X0C0U0O0W0K0Y02P0a0356Z0D0a0w
F00u0y04M0X0Y0e0H0F0D0z0h0e0R0G0Y0r0g0e0g0=
T0V0A08070768742807720250819Z07p.m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-006

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 29 de julio de 2025

REGIÓN: 11 Apurímac

INSTANCIA EJECUTORA:

Página 10 de 38

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Cama de arena, apisonada con pisón de mano; incluye: construcción de apoyo semicircular para permitir apoyo completo de la tubería, mano de obra y herramienta.	7.93 M3
	Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 12" de diámetro bajo norma NMX-E-241-CNCP-2013 interior liso de alto contraste, campana integrada y empaque elastomérico, incluye: prueba de hermeticidad bajo NOM-001-CONAGUA-2011.	113.16 M
	Relleno compactado con pisón de mano con material producto de excavación, en capas de 20 cm. de espesor; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta.	77.07 M3
	Relleno con material producto de excavación compactado con bailarina o placa vibratoria en capas de 20 cm. en capas de cimentación; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta.	129.95 M3
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	434.37 M3
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	434.37 M3-KM
	Suministro y colocación de marco y rejilla para boca de tormenta de piso de polietileno de media densidad alta resistencia de 60 x 40 x 7 cm.; incluye: material, mano de obra y herramienta.	2.00 PZA
	Reposición de pavimento de concreto hidráulico f' c= 150 kg/cm2 hecho en obra; incluye: cimbra común, material, mano de obra y herramienta.	0.72 M3

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

[illegible]