



Pachuca de Soto, Hidalgo, 29 de julio de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-006

Dra. María Zorayda Robles Barrera
Presidenta Municipal de
Apan, Hidalgo
Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/666/2025, PM/667/2025, PM/668/2025, PM/669/2025, PM/670/2025, PM/671/2025, PM/672/2025, PM/673/2025, PM/674/2025, PM/675/2025, PM/676/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 5,703,602.63 (Cinco millones setecientos tres mil seiscientos dos pesos 63/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01558043-C086-1305155

ATENCIÓN
MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
02eCug/0dcJPhqACJ2m8N73R9Mh6M1d0cnp39pnetyDolcd4qDJlkQeb4nbc9183slzDSOXK9K
ZCTcuD54zPihsRnR84ksuHMKbAPnwHmtp70vAhczP/NPBa2YMyh5hli8A71IUovQMBolgonTh
HNleQ0Thw8dYJUGVZTSVvDG1Sh6+30ZM5xQuLF0r7MgAi+g+HC:0WS9minXIOH9q1+d2bvdAy8Ah
/V4aQ9NolRiq63dele8VqyhBNGI4sE3pneTsPJeG/NIShUYG3RZVKJ/CQ7c98gcKJ6zPJNZ04BZN
iUnaQMFuyal12P9okjwnR2bXKkT/Q==
RAVE650514LW4 11/08/2025 06:50:35 p. m.
JOSÉ AUGUSTO OLIVERA ESPARZA /
GJz5xjMHZFB/eE7ZBNb6+0BGlc7zFLbvY82u/z8y2nT1MIFIAUzSG2dKLxu4bWTgU8TPMie7CRdzCP
g0Ag1TrzJn077nn89h5S2O5oINVNdyOyEsRPFU+uAU9H/WresLLiEik2vqxR0L/K5M4qPZl/r
mlS3SgGHdBCBPBJUASvWzO1y8agA6180IReKIE3C02VB43Oh9L4mwLjIAVlYtyd8IDkwaRd0
KBB8dotoz5jsrNNu7l8R7/KKOaxlAmHQBru9U/nug5wO2ix1MoP30OlexQDdo4CIEKc65+VVEIBU
K9gXKi+IGv9zTP18zhrdE8Sf8xKIM9w==
OEEA860923L9A 11/08/2025 11:53:26 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO
ROBZ750810350- MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA
xHqUu8Kj527S51zCwpAVgX2kFLFvVgKJLcd/FOPVn65xaDxd8IeZgOcw/OluPLauYsYrWazwcbIU
0PstjDeA0Cd7Xg14KUS/1j6C3M227ioDe8H1E10ee1rM119cLNilggDmYadF5FGDLIC/VJG7z0
OuPyGmEjTKVcOrzlycJh13D+Jc1S2yon09ONPYlcrZfmcia2H59qaRz1+FNJ16DgsP5D6NZJ5Q8
OXN5AmZxzCV6z2RldmDPGYTvNOSnLLs5HNzYw3hMP2Se5UYv4N0QnCz/AECGIIKrkJnwWRFN
Bh4K2YIFZ1OyOVKfcs17E3kr+4llWcw==
ROBZ750810350 13/08/2025 11:35:46 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-006

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA:

HOJA No.: 1

REGIÓN: 11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

FECHA: 29 de julio de 2025

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
521 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008013	Construcción de Cuartos Adicionales con Baño, en la Localidad de El Tigre, Municipio de Apan Hidalgo	Julio 2025 Octubre 2025	El Tigre	\$550,806.92	\$550,806.92	\$550,806.92	\$0.00	Cuarto	2.00	2	C
511 Mejoramiento Urbano 20 Guarniciones y Banquetas	2025/FAISM008014	Construcción de Guarniciones y Banquetas En Calle Aquiles Serdán, Ina Cerrada De Aquiles Serdán Y Zona Cerrada De Aquiles Serdán Colonia El Carmen	Julio 2025 Octubre 2025	Apan	\$707,232.23	\$707,232.23	\$707,232.23	\$0.00	Metro Cuadrado	639.39	2686	C
542 Alcantarillado 10 Zona Urbana	2025/FAISM008015	Construcción de Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre Entre Constituyentes y 5 de Mayo en la Localidad de Apan, Municipio de Apan.	Julio 2025 Octubre 2025	Apan	\$240,934.02	\$240,934.02	\$240,934.02	\$0.00	Metro Lineal	113.16	35	C
542 Alcantarillado 20 Zona Rural	2025/FAISM008016	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Ranchería El Alcanfor Municipio de Apan.	Julio 2025 Octubre 2025	El Alcanfor	\$530,872.86	\$530,872.86	\$530,872.86	\$0.00	Metro Lineal	435.00	20	C
521 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008017	Construcción de Techo Firme en la Localidad de El Coloado, Municipio de Apan	Julio 2025 Septiembre 2025	El Coloado	\$107,290.80	\$107,290.80	\$107,290.80	\$0.00	Obra	1.00	1	C
511 Mejoramiento Urbano 20 Guarniciones y Banquetas	2025/FAISM008018	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Estado de Campeche Col. Ampliación Loma Bonita.	Julio 2025 Octubre 2025	Apan	\$767,237.28	\$767,237.28	\$767,237.28	\$0.00	Metro Cuadrado	706.13	2686	C

ASTRID JOCELYN TAPIAVALDEZ / DIRECTORA DE ÁREA

WCWY8B012UAMmY905HLCS07ESQIH4yofQyest7CSsd039pAZVIL3M86XOPB281UQIOH0YNeau3
7wEGvEuaR3TQd3YpOfFzyk43pS2Sxm02Bhhk02a0rds6S3ImBhR9yfaulY6rWw-aOLEEG6P
kZ/Ou3vWkVWvBFHDI8NFxgsm6K23ARdtkpLx8YwotEA01Nz+kyY+IG6OXY8X0ELbH
Crm5IOU1IAHwBdG+877yDp6Pee25f7YXa3cYDNRIHct1+slJH85VvCoANPj7Zsfu0U0ahY
wLGSbWMD+7uJOH2atcn8GgeDJOCg==
TAVAE/0718374 2907/2025 06:19:31 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-006

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA:

HOJA No.: 2

REGIÓN: 11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

FECHA: 29 de julio de 2025

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
521 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008019	Pavimentación Hidráulica de la Calle 16 de Septiembre, en la Localidad de Lázaro Cárdenas, Municipio de Apan	Julio 2025 Septiembre 2025	Lázaro Cárdenas	\$944,497.71	\$944,497.71	\$944,497.71	\$0.00	Metro Cuadrado	873.77	180	C
541 Agua Potable 20 Zona Rural	2025/FAISM008020	Arrimación de Línea de Conducción en la Localidad de San Miguel de las Tunas, Municipio de Apan, Hidalgo.	Julio 2025 Octubre 2025	San Miguel de las Tunas	\$749,719.01	\$749,719.01	\$749,719.01	\$0.00	Metro Lineal	600.00	322	C
521 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008021	Construcción de Cuartos Adicionales en la Localidad de La Soledad, Municipio de Apan, Hidalgo.	Julio 2025 Octubre 2025	La Soledad	\$444,978.70	\$444,978.70	\$444,978.70	\$0.00	Cuarto	4.00	4	C
521 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008022	Construcción de Cuartos Adicionales en la Localidad de San Diego Tlaloyote, Municipio de Apan, Hidalgo.	Julio 2025 Octubre 2025	San Diego Tlaloyote	\$447,785.70	\$447,785.70	\$447,785.70	\$0.00	Cuarto	4.00	4	C
521 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008023	Construcción de Cuartos Adicionales, en la Localidad de El Tecoyo, Municipio de Apan.	Julio 2025 Octubre 2025	El Tecoyo	\$228,265.00	\$228,265.00	\$228,265.00	\$0.00	Cuarto	2.00	2	C
TOTAL:						\$5,703,602.63	\$5,703,602.63	\$0.00				

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
WCWYsB01zruMmVp05iLCS0Tf3Qlt+4yxfOye77CSsdj9gMZV1LzMs6EXOPnZ81Ju0iOHoyNeuq3
7w6GVeUarR3TQd3YpFRzYk49sSZSmqzBhnhkS2qZuprsoS3UmBhR9ysuLUY6lA-aQLEEGcP
kZ/Ouq3vMkVYwVBF7Dl6NFxlgam6K23ARtkorVLv8YwoEATNz+8yY+H6EOXY8XmLEUbH
Cm6i6QUARwBdI-s87YcDpRPeecZ87YXa8cYDNRHct1+slJH95VYvGpANPjK7ZfU0UQahY
wLGSbPntD+7qJQHZAobc8tGgeDJCCq=
TAY4070716374 2807/2025 06:19:31 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-006

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: TI Apan

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

FECHA: 29 de julio de 2025

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Excavación en zanja por medios mecánicos y equipo neumático en material seco clase III, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta, excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto).
	Cama de arena, apisonada con pisón de mano; incluye: construcción de apoyo semicircular para permitir apoyo completo de la tubería, mano de obra y herramienta.
	Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 8" de diámetro bajo norma NMX-E-241-CNCP-2013 interior liso de alto contraste, campana integrada y empaque elastomérico, incluye: prueba de hermeticidad bajo NCM-001-CONAGUA-2011.
	Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 4" de diámetro bajo norma NMX-E-241-CNCP-2013 interior liso de alto contraste, campana integrada y empaque elastomérico, incluye: prueba de hermeticidad bajo NCM-001-CONAGUA-2011.
	Suministro e instalación de tee wye de polietileno de alta densidad moldeado por inyección 8" x 4", incluye: empaques elastoméricos, material, mano de obra y herramienta
	Relleno compactado con pisón de mano con material producto de excavación, en capas de 20 cm. de espesor; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta.



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

MxL Nl0es9Hf-v77Hh4929sknzdeRqXgTW4hCT aol1a+1+Yg9l82duwQJuaesf: kndUasRLuaA
t0p3l3GDGnSLAie DTT3cd0B8p0AB8omebzEAgdzUyF ucoUM731 CPNIWQuZG64EmedecO94C
06pumlUWBg9sYnL2k: SKSKXCNcy3ePlu10820v7FOJPTBGWkqZINXXEH7h7JklsMMF2M1ZADRA
1 m8RXG31 m1899C00-vvVCD+05pnpR0Xdhv8nBEVZcKJWEingNvJuh342buzTD 1yazKok
l2aia27XvYDwnK0xe69HmP60Q==
GUH584-1115086 29/07/2025 07:48:16 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

g5upplIM5x0kPaR0psuH587mV5RA0iSRw7Nmnd5G6v5jnh0aMTHoDjF6X0F7uW77XxRwLwB4
nX8y7ENaB-B84sxy962w0kR0CvYhWfCKgTazEBDCZ6x1NL 13p0C-pld8Y+olBC7ha8Lq
ErwBooUld2reqNa0WAKY7a0UJOYL27Z7Hj0HSU7U4sAUy0BdW6IMK780YUdC7bcll-Hl89
qluey96p+2MmwS7YKw8s62w4pR53CXXg005J8d7uNWf6EB0vKXCu0vWk6Y1zR0v356jD0+aoW
F00nyu4KkKxERF FDz0h0GVC7gdtg==
TAV4070716374 29/07/2025 06:19:27 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-006

MUNICIPIO: Apur

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 29 de julio de 2025

REGIÓN: 17 Apur

INSTANCIA EJECUTORA: Apun

Página 13 de 38

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Relleno con material producto de excavación compactado con ballarina o placa vibratoria en capas de 20 cm. en cepas de cimentación; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta.	216.65 M3
	Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizón asentado con mortero cemento-arena 1:4, desplante de mampostería, asentada con mortero cemento-arena 1:4, escalones, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad de rasante hidráulica 1.01 a 1.25 m., aplanado acabado fino, plantilla de concreto f' = 100 kg/cm2. de 10 cm. de espesor, base de mampostería, escalerilla; incluye: suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de diámetro, materiales, mano de obra y herramienta.	6.00 PZA
	Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizón asentado con mortero cemento-arena 1:4, desplante de mampostería, asentada con mortero cemento-arena 1:4, escalones, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad de rasante hidráulica 1.26 a 1.50 m., aplanado acabado fino, plantilla de concreto f' = 100 kg/cm2. de 10 cm. de espesor, base de mampostería, escalerilla; incluye: suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de diámetro, materiales, mano de obra y herramienta.	1.00 PZA



EJERCICIO GUERRERO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE PROGNAMACION

[illegible]

01541137-A085-1290641