



HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-002

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo


Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/749/2025, PM/753/2025, PM/754/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de \$ **2,050,855.07 (Dos millones cincuenta mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 07/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.





ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-002

MUNICIPIO: Apan
REGIÓN: TI Apan

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: Apan

HOJA No.: 1
FECHA: 11 de junio de 2025

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008B04	Pavimentación Hidráulica de Calle en la Localidad de Jiquilpan, Municipio de Apan.	Junio 2025 Septiembre 2025	San José Jiquilpan	\$755,273.30	\$755,273.30	\$755,273.30	\$0.00	Metro Cuadrado	536.55	132	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008B05	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Rural de entre Calle Aquiles Serdán y Calle Corredera en Colonia El Carmen.	Junio 2025 Septiembre 2025	Apan	\$850,733.21	\$850,733.21	\$850,733.21	\$0.00	Metro Cuadrado	654.59	235	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008B06	Construcción de Cuartos Adicionales en la Localidad de San Sebastián, Municipio de Apan.	Junio 2025 Septiembre 2025	San Sebastián	\$444,748.56	\$444,748.56	\$444,748.56	\$0.00	Cuarto	4.00	4	C
TOTAL:						\$2,050,855.07	\$2,050,855.07	\$0.00				

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
R2Uis+OX0u0mFbYc8r5YgJZZB2Q0/69ARvY7WfH3zAsK9pLlR3udKx8rC8icoukNmR5s.vZ
O8EaLMDJp79QLgUpN6x7Tm+U+WN8rbrealbmw62675oaFzH1Y6Zm1VZEVTOMee+rzBEB
Syd8kqulmZPz4W1KE9A3NvID7AdieLUM5WJX0P+UkPyJ06sANspH500XNux0rzGQ80Rn1
T8hJfNTsgSXF4JNz6C0v6F7Y75cBYKCHWS8IzK+phIdm7q8tmvuh4pG6s3zNjJVE1bWn
GaVOWCePDIMaY0R6VnZK1P1Kub4Q==
TAVAS70716374 11/06/2025 05:22:51 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-002

MUNICIPIO: Apan
REGIÓN: TI Apan

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 11 de junio de 2025

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

Página 7 de 11

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025			
	Renivelación de pozo de visita 50 cm. promedio; incluye: retiro de brocal, aplanado con montero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombros fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.	2.00	PZA	
	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 1/2" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.	1.00	PZA	
2025/FAISM008006	Construcción de Cuartos Adicionales, en la Localidad de San Sebastián, Municipio de Apan.			COSTO \$444,748.56
	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	69.56	M2	



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
bUEICvYv4AFL7As0Xqu1Z5FTBNFgHynFp9giEror7T15QFvZCPp0A8H9TUJGf6Cis8m7XsH
Z64b76SdTIASG40L6N5r6-TY3x05YB666mK1XZmu8iK3Bu+265QmWpLcDJhJ47V3
Ecm8Dh07BALN6FNF0X0dLmR6CAdXONJC30oz6AD7hMPp0DUN1z5qZPwqXONg6Yf1wP/
6885V7Q4EgnwNSD11+R01878G0YjP7b0Lqj0aL0ZPPYH4+95gJ7WQWMD7KZ0F0x4T4x
GUHS84119C38 11/06/2025 08:35:52 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
M05ghCM6ID5GXY03b+003FYg0ZL4PCU7EL+380i5F06SHYYQdMvX5d9e0Y+HVV5HhW5UW86G
hymZhuX139jBRKau66d4GEAM6K6SM6rAD038WPLymmbt8d+e2bpb2uYwqAg7U7EwepVW
d5IS18T3scym35d6esWf9g7CaUFTv583kMORT08UK29X5URHd4mCUM4t5GPR0aILUP3e+
W7D18T3scym35d6esWf9g7CaUFTv583kMORT08UK29X5URHd4mCUM4t5GPR0aILUP3e+
JULVW49N1+P00RLEH+2JT7C0a583kMORT08UK29X5URHd4mCUM4t5GPR0aILUP3e+
TAV4870716374 11/06/2025 05:22:48 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/CI-2025-008-002

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: 11 Apan

ZONA PRIORITARIA:

REGION: Japan

INSTANCIA EJECUTORA:

FECHA: 17 de junio de 2025

Página 8 de 11

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaiga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido compacto)	27.44 M3
	Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento-arena 1:5; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta.	18.88 M3
	Anclaje de castillos tipo K-1, armado con armex 10 x 15-4 con concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 a 0.40 m. de altura; incluye: cimbra, concreto, acero, materiales, mano de obra y herramienta.	20.00 PZA
	Suministro y habilitado con armex 10 x 20 cm.; incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	59.84 M
	Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta.	14.00 M2
	concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 en cimentación, T.M.A. 19 mm.; incluye: elaboración, colocación, vibrado, curado, mano de obra y herramienta y pruebas de laboratorio.	1.68 M3
	Suministro y habilitado con armex 10 x 15 cm.; incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	54.00 M
	Concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.	1.06 M3



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ/DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 Z6407W6A4FLT4X8QV9XG78HNFYtEgPqfEgF1TbOJrZCpQdPHSTU6GFcS8mXsh
 B246755311ASL4G01460V9e6TzXxw8YtldG6KkX2mUMmDnN260UMdJLnJ4vY3
 e8KnAYDT07LlFNtFWAXDULkAEAnAOHCAR8o5zABD1tMFP4vnu3z5GZFvTwP
 elRkNYD70EGrnmJSD11-Rqj7tYtRqPBLJOGz0zPZPMVA-6g9JwG0WMDTZCNOfuxItP
 ZUEBFE4F99GG0008U6M4+APWJA==
 GU-HS8471193881170625025 09:05:52 p. m.

[illegible]



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-002

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: Tl Apan

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

FECHA: 11 de junio de 2025

Página 9 de 11

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta.	14.08 M2
	Suministro y habilitado con armex 10 x 20 cm.; incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	59.84 M
	Concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.	1.35 M3
	Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta.	11.20 M2
	Acero de refuerzo en estructura diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	363.25 KG
	Concreto hidráulico hecho en obra f'c= 200 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.	6.08 M3
	Cimbra para losas: acabado aparente con triplay de pino de 16 mm; incluye: cimbrado, descimbrado, chafán, gotero y frentes [ochavos].	60.83 M2
	Muro de block macizo de cemento 12 x 20 x 40 cm. de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común hasta una altura de 3.00 m; incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	102.48 M2

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

[illegible]

01478752-A085-1295439



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-002

MUNICIPIO: Apurimac

REGIÓN: 11 Apurímac

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

FECHA: 11 de junio de 2025

Página 10 de 11

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Firme de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 de 5 cm. de espesor promedio; incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.	44.70 M2
	Aplanado común en muro a plomo y regla con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, espesor promedio de 2.00 cm. Incluye: acabado con llana de madera, remates, emboquillado, materiales, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	256.16 M2
	Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex, línea Vinimex lavable sobre muros y plafones con acabado rústico; incluye: preparación de superficie, una mano de sellador y dos manos de pintura, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.	305.79 M2
	Suministro y colocación de puerta a base de perfil tubular calibre 18 con tablero de lámina calibre 20 tipo caja en toda la puerta; incluye: mortero cemento-arena 1:3, cerradura de sobreponer marca Phillips modelo 715, una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte Comex 100, mano de obra y herramienta.	7.85 M2
	Suministro e instalación de ventanas de fierro y perfiles tubulares Z, T y L de 55 x 25 mm, lámina calibre 18; incluye: pintura anticorrosiva, dos manos de pintura esmalte Comex 100, bisagras y anclaje, vidrio traslucido de 4 mm. de espesor, material puesto en obra, herramienta y mano de obra.	4.00 M2



01478752-A085-1235439

ERIGIO GILLESPIE HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

[illegible]

STAIR JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

[illegible]

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-002

MUNICIPIO: Apurimac

REGIÓN: Tlaxcala

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Aban

FECHA: 11 de junio de 2025

Página 11 de 11

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Salida para alumbrado; incluye: tendido de poliducto reforzado de ½", bote integral de 10 a 12 cm., (12.00 m.) de cable THW del # 12 y (3.00 m.) de cable de cobre desnudo del # 12, material, mano de obra y herramienta.	8.00 SAL
	Salida para contacto monofásico dúplex polarizado de 15 amp. marca Levitón con caja lamina y (6.00 m.) de poliducto reforzado de 1/2", incluye: contacto y tapa, (16.00 m.) de cable THW del # 12 marca Conduflex, (3.00 m.) de cable de cobre desnudo del # 12 para sistema de tierras y todo lo necesario para el buen funcionamiento.	4.00 SAL
	Suministro y colocación de apagador sencillo de 127 v. marca Levitón; incluye: (3.20 m.) de poliducto reforzado de ½", (6.80 m.) de cable THW del #12, placa de una unidad, material, mano de obra y herramienta.	4.00 SAL
	Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2; incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.	1.00 PZA



01478752-A085-1235439

[illegible][illegible]