



Pachuca de Soto, Hidalgo, 27 de junio de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo


Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/803/2025, PM/804/2025, PM/805/2025, PM/806/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de \$ **2,933,794.30** (Dos millones novecientos treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 30/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01513348-C085-1284893

ATENTAMENTE

MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS

WSx7vRKH+BgKs+pNzGXchrsYoXeoCOZnKOqYGOGOLWx5TKYkKLz+zGqGLKwHfUfgBacPZTdn7vP3wu
6Qgcm7qoAaC3lkoznIT3av9bGF3lhuDwmcRG1+T1+Rnfx64bpr1NKKbDlFvxxW88y653J8
cOOhXfP3MuzAREKdgluICNOSojZe7AQSONP+BOchUE+4jux5clueEqeyxOnuNEdR98/z9c3C8a
HuQa6dkTLwWQJQ8yEMzEXC61N3+SL/nVHXaP8g4N9lwe92e1gUALGN99B3pbOB8t8pxw4D4FO
uWZJsAPL0toAzV7j9IZ4R8im8UQW==
RAVE650514LW4 30/06/2025 03:25:54 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLIVERA ESPARZA /

Z8zmTbGikKbOnamp29FaCW6sXjBE+PIN9K6lTb3mvT18dJ/pup3rcYouQAAKVHssEBVF0mlwuVTP
AycP6nBil98Bygwuc5IFJ7ez+HW/Gns80vVWbQsWZnSlzd87HlpK3KOIhWvY2leXWYKnArq55VCp
pmmM5xUJ/9RYRkSVvxDGujZjw3GN8wG+4wy0Dwd9KeUOxywulzBuKh9psUWboGdGT3R54hHZ
XHmzdqTn3PPIR3QOQ2x+klL2Wtaqmd91w4KltzCVqG0JPZvPKue6VNNgLCm5SnbM2M5BldPPW
PdVNTAQ/CZ+T++SYkaCB/Nh5WUECCKO==
OEAA860923L9A 27/06/2025 07:55:33 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

ROBZ760510350-MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA

TvTmZpJchUHEtNBt6N6MZ0hIn1aKGGxRNE2LFgTgTrnFSF9rRYCoB1yLqnUgto7pD+1QorNZnsh
58XHeb5mOdroeDXBUEJwH8q7mfrZdd2xJspav0G13ku4li+cY2ElmOaX0ElZJhguJOfn
QxRgH0XCBNObnd2Vq9cbuIdZlFj9BaweylHCZUMzWPxRuMKbpB/GlICto6WliuCT3K9+WGo
HLEDw8UpS8v9GKeSh3mOnRhuB+FSAYId3KYp/nS11391RWITVZYKeUontNozo2hH6T16HUBsz
dEUooslg+s9JY8CNauMirbmurr8BSQ==
ROBZ760510350 09/07/2025 12:49:14 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA:

HOJA No.: 1

REGIÓN: 11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

FECHA: 27 de junio de 2025

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008009	Pavimentación de Calle Pita Arroz, Entre H. Callesna y María Elena Sánchez, Col San Miguel del Arco, en la Localidad de Apan. Construcción de Cuartos Adicionales, en la Localidad Buena Vista Municipio de Apan	Junio 2025 Agosto 2025	Apan	\$1'202,000.00	\$1'202,000.00	\$1'202,000.00	\$0.00	Metro Cuadrado	862.75	330	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008010	Construcción de Cuartos Adicionales, en la Localidad Buena Vista Municipio de Apan	Junio 2025 Agosto 2025	Buena Vista	\$444,978.70	\$444,978.70	\$444,978.70	\$0.00	Cuarto	4.00	4	C
S42 Alcantarillado 10 Zona Urbana	2025/FAISM008011	Construcción de Drenaje Sanitario Calle Durango y Abasco Col. La Conchita, en la Localidad de Apan	Junio 2025 Septiembre 2025	Apan	\$201,577.55	\$201,577.55	\$201,577.55	\$0.00	Metro Lineal	109.01	82	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008012	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Prolongación Zaragoza Entre Calle Nayarit y Calle Nuevo Larredo en Colonia La Conchita.	Junio 2025 Septiembre 2025	Apan	\$1'085,238.05	\$1'085,238.05	\$1'085,238.05	\$0.00	Metro Cuadrado	842.10	2686	C
TOTAL:						\$2,933,794.30	\$2,933,794.30	\$0.00				

ASTRID JOCELYN TAPIA VAJADEZ /DIRECTORA DE ÁREA
Alet1502P8C004+9AUGK46ZRAZ4Z1ZU7VnNSQwW6UyVauupK8nWkVJ23JUn1trzh8n-BiazdS
AU0W6jIQBFhKkEZZ6V1 dEZXwW907AU7UlrPh-Gy4K82e-m3nlnqR90n7P5nPh-HqaaH-RHt6SO
KN7HkaYGSakCTC1jKwZC-Ly0MA78WymGskPv-Wxq1w9jY050U4mpKkN7NRIOTDkdY1
HMQ5DJ9J4P0Y1674nL4FyJ9WZ3neEw8XY04921owb4U8G9EDPudVWwNnBk4A4Q8MeR3
PwJdABW66pnMB8K0NAHY-hnm62dQ==
TAV4870716374 27/06/2025 05:08:17 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: 11 Apan


ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Apun

FECHA: 27 de junio de 2025

Página 8 de 14

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	1.00 PZA	COSTO
2025/FAISM008011	Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2; incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra. Construcción de Drenaje Sanitario Calle Durango y Abasolo Col. La Conchita, en la Localidad de Apan Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico de (5 cm. de profundidad); incluye: materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta. Demolición a mano de concreto hidráulico simple en firmes y pisos; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta.	71.63 M2 4.00 M 0.20 M3	\$201,577.55



0150392-A085-1253901

BORGIO GUERRERO HERNANDEZ/DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

[illegible]



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan


FECHA: 27 de junio de 2025

REGIÓN: TI Apan

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Excavación en zanja por medios mecánicos en material seco clase II, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto).	96.55 M3
	Excavación en zanja por medios mecánicos y equipo neumático en material seco clase III, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto).	41.37 M3
	Excavación en zanja por medios mecánicos y equipo neumático en material seco clase III, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto).	6.61 M3
	Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 8" de diámetro bajo norma NMX-E-241-CNCP-2013 interior liso de alto contraste, campana integrada y empaque elastomérico, incluye: prueba de hermeticidad bajo NOM-001-CONACUA-2011.	109.01 M
	Relleno compactado con pison de mano, en capas de 20 cm. de espesor, incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (no incluye: material inerte compactable)	36.36 M3
	Relleno con material producto de excavación compactado con balarina o placa vibratoria en capas de 20 cm. en capas de cimentación; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta.	72.82 M3



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
USRQMSX+FE2M3qHCP241Q7C4r983XAm98VJG52u1NW8XK47UJDpSVNLYFiprom4h0T+LusX
EMQCMO4WRNV074DA98E768J2X5aHf68b2G8A9I8ID05C4J08aALC0xILU0e95G7wP3X
WwLIECa8L4M00r2mG+u09y0Xs96G6V6Vok+ntE5I94a8dCCRCED0aP4nu+7HWIETd086G5nIL
Z7UWZG-HKGYK+YwE1kesSCG+0LdlpJmeC0eVGHYZ6mVFqea1LDxo8woyRE1On9+NW7uZUyJzR
Y477pRbVAM1ty6I64bJIS0.JuIHfZQ==
GUH5841119G88 27/06/2025 07:15:34 p. m.

ASTRID LOPEZ MARTINEZ / DIRECTORA DE AREA
E5V7MSH1W7H9QDCC04M1JAM7HKR0WUPAC0M1th42Z8SS0Cm+59hANLd1L45QYIGZSH
b08RwQ8ISYInACAMPZMo-PqB1q1REYkwa1108eIqNS08EYd93N9v72aL30H6220aPSPDY6
dLKE8Yv+E+7U8UJB+sef+OP8Y5G1Y5eDjLp4NLSWw9s8shBl0f+H42DqT01VXN4Z88Fz
OLW8anf3L9PVP7TXSJK79F8XYUSybl1C20f78v8s0LyyRATICSnNPIC0Eda4PX54qGxWILCm
mrGLZFdCPImDy0C+Sjp+SJNwo+dg==
TAVAR70718374 27/06/2025 05:08:15 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan
REGIÓN: TI Apan


ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 27 de junio de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Suministro de material de banco tepetate. incluye carga.	36.36 M3
	Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizón asentado con mortero cemento-arena 1:4, desplante de mampostería, asentada con mortero cemento-arena 1:4, escalones, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad de rasante hidráulica 1.01 a 1.25 m., aplanado acabado fino, plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, base de mampostería, escalerilla; incluye: suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de diámetro, materiales, mano de obra y herramienta.	4.00 PZA
	Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizón asentado con mortero cemento-arena 1:4, desplante de mampostería, asentada con mortero cemento-arena 1:4, escalones, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad de rasante hidráulica 3.26 a 3.50 m., aplanado acabado fino, plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, base de mampostería, escalerilla; incluye: suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de diámetro, materiales, mano de obra y herramienta.	1.00 PZA
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	101.66 M3
	Acarreo kms. subsiguientes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	109.08 M3-KM



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ/DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
U6V6M8K+RB2WqHGPAG1QrT4p693X4dms5vYK62K1TW6XKK7UB76RVN7YF1Pnzwkgct+U5X
EM0ZAM0rWfN7D74QA8P4E7269J7X3a3HGBn2GAB9ID05Ct3b0eWU0w3Uk0w56X7p73X
WwLTC3SLN0007mg1J057p0x0A9GmV6Y0K+wlE5I04q8C0C0ED0EPanU7PwZU7f700g7p7n-
Y7m7R0VAM7N463JIS0J0uH7207
GUHS841119C88 27/06/2025 07:15:34 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ/DIRECTORA DE ÁREA
EaVn6B7pYrHugDD02K0dayJ8M7hKFRxwPheC0U+hHw6Z209S00w+62tAALm7jd2q1Q25H
60t8Wq7eLIS7U8u9Wp7Ck0P95G7Y5aD3Llp4N5Ww6e9e7aP+h2D0C701Y4S3Z86Z
QV3eP43.9/PV7X5JKT7pH8XYUSvbl1Q20f6w680LypPATIC5cNPIC0E6a4P4654qgXNlCmi
mGLZ76CPImD6YQc9-1p-3JNw+9g==
TAA870718274 27/06/2025 05:08:15 p. m.