



Pachuca de Soto, Hidalgo, 22 de septiembre de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-009

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo

Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/819/2025, PM/820/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 680,858.64 (Seiscientos ochenta mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 64/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

BVKAdWLKWu0Fk1usme49pvqy92ipkRkCdPyb9nxZAX48Thnpj+HjoOSi0fNTOSie0RIBzBzTHUSS8kNv
v8bHeJxbvwCeJ9PCLzA266D5k5krnXZ60F3JAd/S26lQWHPxDbhUlaGMS1PjvefLpcnUBESREe5P
2pQ1wsileq1xlauxzmu9gnjs80GsKybe8HjV996G6vgLp50aVnAw0537/yvDtLr7YPBzI4YvV6
nxWFEG9bvU0Uukw9Eos1frN4u6mg+1BV/kdPngkmD2OTESoA19zYvC8j0KJMAkochwRwEBBn+LSL
DIWxky/p2Yl05/w1+qUHcIA9j19PSQ==
RAVE650514LW4 26/09/2025 08:05:53 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

ROBZ750810350 - MARÍA ZORAYDA ROBLES BARRERA

JPxNTAvSe+U0zM1GbKNN+9qDazbdw+n3ga+mhPiakTUi6400dmUbGWCX3GYkhwHgTybGb0MvUCLqY
BHv5OVi7egJA78qsz/h55409azQBnmzF91qabx5+g9ipW6DBjPpDlkrKW0F3Czq7pY49uZUzYXvg
bRbOBEWPWdI4mo-XSofQHc8AxlawoWcksw+Pr+G/SWIFzTqf0AswVd4dFlcuKWnxbsJYz/pq3LSDE
v2as7KYYcyt5KnGoP4naROG7eNsWpU7PbO10mrV37ustYLxLoaX4DnP8GbsF6ecipEYm+kopfHdKp
jx0lACx+3lUYjlztFjic7TE507xUCA==
ROBZ750810350 29/09/2025 12:46:37 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

Eb/sssK3WupN2wNvqrw1QWwpmYhwwOuUIS7R2GtaYctrQLCAKvxVNYOdshxbb0e4YQOV18tkYqVJDM
xPflfJXH/oA4cl,wsXV9yeQXNzAQ7xc+ayHce6gXZzKNbzNYAwGzBw6l54r59M6+UYxz7CL+m0l
s9/9VfYK3T69gZbnpYg53dCe4b1t1Ag1P6SE3zbCw3nlnNkxdqH6uwWk4ExUc2dcFZB5qL5yj
rol0cwxmg!CKGUgaceu04E5+7MVBBJNd+P+sXw+0WRUxIz4vPREwnR0pfNyMarmDl8E+EO2abhP
WaQ5EP+M+NcbkJACNlInIzW03RQaQ==
OEEA860923L9A 25/09/2025 08:59:45 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-009

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA:

HOJA No.: 1

REGIÓN: 11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

FECHA: 22 de septiembre de 2025

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

| PROGRAMA/ SUBPROGRAMA | NO. OBRA O ACCIÓN | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN | F_INI F_TER | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | ESTRUCTURA FINANCIERA (\$) | | | METAS TOTALES | | NO. BENEF. | MOD. EJEC. |
|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|
| | | | | | | SUMA | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | U.M. | CANT. | | |
| S21 Vivienda 20 Zona Rural | 2025/FAISM008030 | Construcción de Cuartos Adicionales, en la Localidad de los Reyes, Municipio de Apan | Septiembre 2025 Diciembre 2025 | Los Reyes | \$351,611.61 | \$351,611.61 | \$351,611.61 | \$0.00 | Cuarto | 3.00 | 3 | C |
| S42 Alcantarillado 20 Zona Rural | 2025/FAISM008031 | Construcción de Fosas Sépticas en la Localidad de las Ventas, Municipio de Apan. | Septiembre 2025 Diciembre 2025 | Las Ventas | \$329,247.03 | \$329,247.03 | \$329,247.03 | \$0.00 | Fosa | 5.00 | 5 | C |

TOTAL:

\$680,858.64

\$680,858.64

\$0.00

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

Lf1Bn84ER0sUX9L1rGUycFnStbQuwQ46YXU7S2FHYWk5mFcdSpvVyy0Q0yAf0a9VgGWqnMOGdx9uSEP+
 1n6cXyJGq8l/c3GrxOtcqQ3nXFBaV6cUihEYYOEE3i5f8Bt/TcC-UDUREX0/W8evUopTcZPv+lpUK
 dBGk4sPmkwlJYfdh9s9lRS1t4/cYUUb82XavglAY2n8i7uguSDOGev1egXxfy2eMszSmqFGuRI
 dOndfGW8/MER6cQWpxNjrrrvzErmaAVCzoueLcm5s3l8BCYccC+nACB1Mp5ZJyyd+HYUIYVRiNtb
 RtyzTTbLoYml6c9Ox092rGK7hJlV8pg==
 TAVA870716374 22/09/2025 04:39:50 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-009

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 22 de septiembre de 2025

REGION: 11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

Página 6 de 10

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025 | | |
|-------------------------|---|-------|----|
| | | COSTO | |
| 2025/FAISM008031 | Construcción de Fosas Sépticas en la Localidad de las Ventas, Municipio de Apan. Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Excavación en zanja por medios mecánicos en material seco clase II, todas las zonas, Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto). Excavación en zanja por medios mecánicos y equipo neumático en material seco clase III, todas las zonas, Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto). Excavación en zanja por medios mecánicos y equipo neumático en material seco clase III, todas las zonas, Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 2.01 a 4.00 m. de profundidad. (medido compacto). | 44.81 | M2 |
| | | 22.50 | M3 |
| | | 30.45 | M3 |
| | | 4.31 | M3 |



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

```

EDoNX9RC9BV/H1Jgq+FL98DXHc6Left77HasMcYB6EH7PcNHziVKdG9vfeX53ws8mJQzE3rr8SWSt4
KN+jnSShRdS8+3oPDi2o54Kp9eVMIkRQm77QGdtYmgefJ7Uwdoau3Yeoxt16tvSly4isX7TLWvT
gemQJDJzVEw=7VOHFGC3ldWzNU0+IR72kZOZg5SSJ5lvKiaT2IE0LJgn/+aG70cxq9coll+dC
ZOY0JU/PkE3/JdC1bNhxJz2q9qaj1litrH6tWhq7T1pPxNE1DxTd5Tly1hf0lDOZRZc5gdcnln
w3q4RBynUdawR6Pk6Y/yBtYOnk/3iw=-
GUHS841119G88 22/09/2025 07:45:56 p. m.
  
```

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

```

S5M/nJb78HB7JwixVrVmxDzEoQOv8GXRyBQ13HboUPFLUcRyS7wHx0ih+LK5DMe11hpjC13GMxgb
IXfNXSNRglmGr3q6JEbbRhbRvbdfgCL5GvG00ewlzechuApB53Lx+nW/UDdK+nx1yHcrF11UvUr
TnOXNwxWgCKh0i6H1zNQzRC4CnufTPQqnOcjEv3G2n1Svqg60iv/2J20czT2AnSd+4/hUacqhM
SpEJz2FwJ6fK1ZnR4KmO0+Fa/zuG9gQ8wv2klyW+uAnNnv8fKmWaZoGEO0nuTPFpqEzpJENm
rZmEgllKY43x20Si0TrgFH5h14dW61A==_
TAVA870716374 22/09/2025 04:39:48 p. m.
  
```

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-009

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 22 de septiembre de 2025

REGIÓN: 11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

Página 7 de 10

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025 | | |
|-------------------------|--|--------|----|
| | | | |
| | Cama de arena, apisonada con pisón de mano; Incluye: construcción de apoyo semicircular para permitir apoyo completo de la tubería, mano de obra y herramienta. | 0.69 | M3 |
| | Suministro y colocación de tubo de PVC sanitario de 4" (100 mm.) de diámetro, marca norma; Incluye: cemento para PVC, materiales, mano de obra y herramienta. | 12.50 | M |
| | Plantilla de concreto hidráulico hecho en obra $f'c = 100$ kg/cm ² de 5 cm. de espesor promedio; Incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta. | 21.56 | M2 |
| | Acero de refuerzo en estructura diámetro # 3, $fy = 4,200$ kg/cm ² ; Incluye: suministro, habilitado, armado, traslapas, ganchos, silletas y desperdicios. | 699.06 | KG |
| | Acero de refuerzo en estructura con alambrón # 2, $fy = 2,530$ kg/cm ² . Incluye: suministro, habilitado, armado, traslapas, ganchos, silletas y desperdicios. | 167.01 | KG |
| | Concreto hidráulico hecho en obra $f'c = 200$ kg/cm ² en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; Incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio | 10.45 | M3 |
| | Cimbra de contacto acabado común en losa; Incluye: habilitado, cimbrado, descimbrado, chaflanes, gotero y frentes, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta. | 17.25 | M2 |
| | Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; Incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta. | 58.11 | M2 |



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

```

EDoNX9RC9BV/H1Jgq+FL98DXHc6Left77HasMcYB6EH7PcNHziVKdG9vfeX53ws8mJQzE3rr8SWSt4
KN+jnSShRdS8+3oPDi2o4Kp9eVMIkRQm70GdtYmgefJ7Uwdoau3Yeox16tvSl4iSx7TLWvT
gemQJDJzVEw-7VOHFGC3ldWzNU0+IR72kZOZg59SS5JvkiaT2IE0LJgn+vaG70cxq9coll+dC
ZOY0UjPkE3JdC1bNhxHu2q9qaj1litrH6tWhq7T1pPxNE1DxTd5Iy1hf0lDOZRZc5gdcnln
w3q4RBynUdaawR6Pk6Y/yYbYOnk/3iw=-
GUHS841119G88 22/09/2025 07:45:56 p. m.
  
```

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

```

S5M/nJnB78HB7JwixVrVmxDzEoQOv8GXRyBQ13HboUPFLUcRyS7wHx0ih+LK5DMe11hpjC13GMxgb
IXfNXSNRglmGR3g6JEbbRhbRvbdfCl5GvG00ewlzechuApB53Lx+nW/UDdK+xn1yHcrF1UvUr
TnOXNwxWgCKh0i6H1zNQjROC4CrufTPQqnOcjLrV3G2n1Svdqj60iv/2J20czT2AnSd+4/hUaCqhM
SpCJz2FwJ6fIK1ZnR8Km0O+Fa/zuG9gQ8wv2klyW+uAnNnv8fKmWaZoGEO0nuTPFpqEzpJENm
rZmEqlLKY43x20Si0TrgFh5sh14dW61A==_
TAVA870716374 22/09/2025 04:39:48 p. m.
  
```

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-009

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 22 de septiembre de 2025

REGIÓN: 11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

Página 8 de 10

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025 | | |
|-------------------------|---|-------|----|
| | | | |
| | Muro de tabique rojo recocido medidas 5.5 x 12 x 24 cm. en 12 cm. de espesor, junteado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común hasta una altura de 3.00 m.; Incluye: material, mano de obra y herramienta. | 78.68 | M2 |
| | Aplanado pulido con mortero cemento-arena 1:4 con impermeabilizante integral 2 kg/bulto, espesor promedio de 2.50 cm., Incluye: acabado pulido con llana metálica, remates, emboquillado, andamios, materiales, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 90.15 | M2 |
| | Relleno con material producto de excavación compactado con bailarina o placa vibratoria en capas de 20 cm. en cepas de cimentación; Incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. | 10.33 | M3 |
| | Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto) | 66.74 | M3 |
| | Cama de arena, apisonada con pisón de mano; Incluye: construcción de apoyo semicircular para permitir apoyo completo de la tubería, mano de obra y herramienta. | 5.63 | M3 |
| | Cama de grava en zanja para tubería, Incluye: material, acarreo libre a 20 m., mano de obra y herramienta | 5.63 | M3 |
| | Muro de piedra braza, acabado común asentado con mortero cemento-calidra-arena de 1:1:6; Incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta. | 5.40 | M3 |



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

```

EDoNX9RC9BV/H1Jgq+FL98DXHc6Left77HasMcYB6EH7PcNhzVkdG9vfeX53ws8mJQzE3rr8SWSt4
KN+jnSShRdS8+3oPd1o54Kp9eVMIkRQm70GdtYmqfFJ7Uwdoau3Yeox16tvSt4iSx7TLWvT
gemQJDJzVEw-7V0HFGC31dWzNU0+HR72kZOZg59SSJlvkiaT2IE0LJgn+vaG70cxq9coll+dC
ZOY0JUjPqKe3JdC1bNhxJz2q9qaj1litrH6tWhq71TipPxNE1DxTd5Iy1hf0lDOZRZc5gdcnln
w3q4RBynUdawR6Pk6Y/yYbYOnk/3iw=-
GUHS841119G88 22/09/2025 07:45:56 p. m.
  
```

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

```

S55M/nJb78HB7JwixVrVmxDzEoQOv8GXRyBQ13HboUPFLUcRyS7wHx0ih+LK5DMe11hpjC13GMxgb
IXfNNSNrgLmGR3g6JEbbRhbRvbdfgCL5GvG00ewlzechuApB53Lx+nW/UDdk+nx1yHcrF11VvUr
TnOXNxw/WgCHkO16H1zNQjROC4CrufTPQqnOcjLsvqg60iv/2j20czT2AnSd+4/hUAcqhM
SpEJz2FwJ6fK1ZnR8KmO0+Fa/zu/G9gQ8wv2kIyW+uAnNnv8fKmWaZoGEO0nuTPFpqEzpJENm
rZmEqlLKy43x20Si0TrgFH5hH4dW61A==
TAVA870716374 22/09/2025 04:39:48 p. m.
  
```

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-009

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 22 de septiembre de 2025

REGIÓN: 11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

Página 9 de 10

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025 | | |
|-------------------------|--|--------|-----|
| | | | |
| | Acero de refuerzo en estructura diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm ² ; Incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. | 273.00 | KG |
| | Concreto hidráulico hecho en obra f'c= 200 kg/cm ² en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; Incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio | 2.03 | M3 |
| | Cimbra de contacto acabado común en losa; Incluye: habilitado, cimbrado, descimbrado, chaflanes, gotero y frentes, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta. | 9.45 | M2 |
| | Muro de tabique rojo recocido medidas 5.5 x 12 x 24 cm. en 12 cm. de espesor, junteado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común hasta una altura de 3.00 m.; Incluye: material, mano de obra y herramienta. | 3.00 | M2 |
| | Aplanado común en muro a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:3, espesor promedio de 2.50 cm., Incluye: acabado con llana de madera, materiales, remates, emboquillados, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 6.00 | M2 |
| | Suministro y colocación de tapa para registro a base de concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 250 kg/cm ² de 70 x 70 x 8 cm. de espesor, armada con varillas del # 3 @ 15 cm. Ambos sentidos con dos asas de varillas; Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | 5.00 | PZA |



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

```

EDoNX9RC9BV/H1Jgq+FL98DXHc6Left77HasMcYB6EH7PcNHziVKdG9vfeX53ws8mJQzE3rr8SWSt4
KN+jnSShRdS8+3oPd2o54Kp9eVMIkRQm70GdtYmgefJ7Uwdoau3Yoxi16tVly4isx7TLWvT
gemQJDJzJzVEw=7VOHFGC3ldWzNU+4R72kZOZg5SS5Jvkta2IE0LJgn+aG70cxq9coll+dC
ZOY0JUJpKex3JdC1bNhxu2q9qaj1litrH6tWhq7T1pPxNE1DxTd5Tly1hf0lDOZRZc5gdcnln
w3q4RBynUdaawR6Pk6Y/yBvYOnk/3iw=-
GUHS841119G88 22/09/2025 07:45:56 p. m.
  
```

01618417-A085-1359003

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

```

S5M/nB78hB7JwixVrVmxDzEoQOv8GXRyBQ13HboUPFLUcRyS7wHx0ih+LK5DMe11hpjC13GMxgb
IXfNXSNRglmGr3q6JEbbRhbRvbdfgCl5GvG00ewlzechuApB53Lx+nW/UDdK+nx1yHcrF1UvUr
TnOXNwxWgCK0i6H1zNQjROC4CrufTPQqnOcjEv3G2n1Svqg60iv/2J20czT2AnSd+4/hUaCqhM
SpEJz2FwJ6fIK1ZnR8KmO0+Fa/zuG9gQ8wv2klyW+uAnNnv8fKmWaZgGEO0nuTPFpqEzpJENm
rZmEqlLKy43x20Si0TrgFh5sh14dW61A==_
TAVA870716374 22/09/2025 04:39:48 p. m.
  
```

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-009

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 22 de septiembre de 2025

REGIÓN: 11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

Página 10 de 10

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025 | |
|-------------------------|--|----------|
| | | |
| | <p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con bastidor de ángulo de 1½" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; Incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p> | 1.00 PZA |



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

```

EDoNX9RC9BV/H1Jgq+FL98DXHc6Left77HasMcYB6EH7PcNHziVKdG9vfeX53ws8mJQzE3rr8SWSt4
KN+jnSShRdS8+3oPd2l0s4Kp9eVMIkRQm70GdtYmgefJ7J7Uwdoau3Yeoxt16tvSly4isx7TLWvT
gemQJDJzVEw=7V0HfGC3ldWzNU+4R72kZ0Zg5SSJlvkiaT2IE0LJgn+aG70cxq9coll+dC
ZOYUJUpKe3/JdC1bNhxu2q9qaj1litrH6tWhq7T1pPxNE1DxTd5Iy1hf0lDOZRZc25gdcnln
w3q4RBynUdaawR6Pk6Y/yBvYOnk/3iw=-
GUHS841119G88 22/09/2025 07:45:56 p. m.
  
```

01618417-A085-1359003

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

```

S5M/nJb78HB7JwixVrVmxDzEoQOv8GXRyBQ13HboUPFLUcRyS7wHx0ih+LK5DMe11hpjC13GMxgb
IXfNXSNRglmGR3q6JEbbRhbRvbdfgCL5GvG00ewlzechuApB53Lx+nW/UDdK+nx1yHcrF1UvUr
TnOXNwxWgCHK0i6H1zNQjROC4CnufTPQqnOcjEv3G2nISvqg60iv/2J20czT2AnSd+4hUaCqhM
SpEJ2zFwJ6fIK1ZnR8KmO0+Fa/zu/G9gQ8wv2klyW+uAnNnv8fKmWaZoGEO0nmUTPFpqEzpJENm
rZmEgqLKy43x20Si0TrgFh5h14dW61A==_
TAVA870716374 22/09/2025 04:39:48 p. m.
  
```