



Pachuca de Soto, Hidalgo, 22 de octubre de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-011

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo

Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/929/2025, PM/930/2025, PM/931/2025, PM/932/2025, PM/933/2025, PM/936/2025, PM/953/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,822,935.04 (Dos millones ochocientos veintidos mil novecientos treinta y cinco pesos 04/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

Fagpha2/U350q301X/sPOUDDuRjZof2QJbGqpUd9XdoSwfQCQCA8haAjsmUMGYnCFSGDZnsXUp6XD2xX
GH7Nssulda70wpjIKuVZ6HPPZkq8zixSi9WjVpElmANdZnIlgW4Psh5gnnJewm4Jkdo07GBBD
YG1EwN7BNG1rOuB1XqyaJOWsD3elFwoYQZoiacheGpoW2D1yBpuQ2XW9KJQAUF4Fm+mO5YNpSf
68Ay/OIL9T8pz5KkBDXq44upFKiOgPK3LpgK8olCaW5sq+s7hnNjJGggZqo+m2+DSZjYu5dZAF0pA
A8ZkDir8bfkNR5kAHLruMDAHxzXOhdw==
RAVE650514LW4 28/10/2025 11:19:38 a. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

cFynPjHngUOxglXRXW635lr1zKJzKbypTcFp+HTsgDYB9rDz19xS443vRouyKHcJH/PejT0wo7NQxG0X
Jf8qtbPhmDO7wv3Yz2ZgqMKVmc9VhrZODKHgKlcvT8bhbkT9boKLOQTqFVijkpFVU4GCPGLKveVv
UesRH5vXthBPin7GKQZQ2Yrg3PFT8grLqell7RvvCyxCe0y4qC+rgz1gt3Ib3sBktaNsfO9Tyocu
3GvxUqUMKs91NSFwHh+e1WDAZjSINLUJnAW/SupvNgvNV2c3IPq7Y3u0zD7PEKUm6FoXU4GKVG
DIRX4yZq+qD0/SuQ0dqZF672KAhOQ==
OEAA860923L9A 24/10/2025 09:17:02 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

ROBZ750810350- MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA

ANFXvYIRxXJ3bBP1FcdbrI0449ziH9fWjNwnGKUdFRMB4IjPgsW8CrIque2J/JGXR76UjVW7E+D7xY
uTdN+0kyvCXLqEqYVkiFgn54cbXWTZphooLZW8gOv+Bw7gtFW2IIPilduElwSVXguZDw8QLMFNZ
rog5Zk9BdJBLQswWkvK8vYH+CoIR37d+LKnZleeWmHGMJus8ESmQN5damfVR/EwXDDikU9Qlc+
4zt.ScdaSEmoA6H1ckqPHDYd6KwbpuWtOc3o0bCBmELxPiZrXjs6zWFJ3nT8rtyUxa3Jn90YTD
5h+oHqm615uP1vzyCAP5tRwpnfwQnHQ==
ROBZ750810350 29/10/2025 11:37:50 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-011

MUNICIPIO:

Apan

ZONA PRIORITARIA:

-

HOJA No.:

1

REGIÓN:

11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

FECHA:

22 de octubre de 2025

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008035	Pavimentación Hidráulica en Calle Reynosa, Colonia, La Conchita. Localidad de Apan.	Octubre 2025 Diciembre 2025	Apan	\$1,104,817.26	\$1,104,817.26	\$1,104,817.26	\$0.00	Metro Cuadrado	720.93	875	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008036	Construcción de Cuartos Adicionales, en la Localidad de El Mirador, Municipio de Apan.	Octubre 2025 Diciembre 2025	El Mirador	\$466,111.21	\$466,111.21	\$466,111.21	\$0.00	Cuarto	4.00	4	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008037	Cuartos Adicionales, en el Rancho del Cerro de San Fernando, Municipio de Apan.	Octubre 2025 Diciembre 2025	San Juan Ixtimaco	\$351,611.60	\$351,611.60	\$351,611.60	\$0.00	Cuarto	3.00	3	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008038	Construcción de Cuartos Adicionales en la Localidad de Zotoluca, Municipio de Apan.	Octubre 2025 Diciembre 2025	Zotoluca (Veloz)	\$351,611.61	\$351,611.61	\$351,611.61	\$0.00	Cuarto	3.00	6	C
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2025/FAISM008039	Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable en la Localidad de Barrio Guadalupe, Apan Hidalgo.	Octubre 2025 Diciembre 2025	Guadalupe	\$274,057.97	\$274,057.97	\$274,057.97	\$0.00	Metro Lineal	731.48	63	C
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2025/FAISM008040	Construcción de Línea de Agua Potable en la Localidad de Zotoluca, Municipio de Apan, Hidalgo.	Octubre 2025 Diciembre 2025	Zotoluca (Veloz)	\$135,718.38	\$135,718.38	\$135,718.38	\$0.00	Metro Lineal	475.00	1084	C

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

NgblnNd9bEMHkn2BkJFIZkNAElbtOXOgBdtHSkqTqBFXO4WcpKBjfdZkJNfELdW5yUjwTfQT09DEV4
41M5u8S70uvlvVq2TRZFikd9nsNb45tPm9xuoGLzEGzat2LW/mRTCJqmUwA1q4kJmmvpiizbSwf65
EVqAzYEWMO0vNwh0uV/dBC6quAjqPqgwPI10cl8DSjZoCX3PWX0n5Wuzrk5o+L.VxIDh5Qe9pGo8Z
tunTx6A+J8ljpVpsvH+jkhtFeb5z8OeL/p7iIXitu5iCPSKti3GPDYruOUaxs9hcGqk48V3Rh0MqF
R3Zv0GbR5mvYCpu52xVQ1gAxxQMVmxw==
PIAY8108038Y6 22/10/2025 04:27:09 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA
 ED9YAKJwUP/XW6gPj+5v6zkn5v9t5X6vrNj0J2Y79UwWhd/KHM3lmmNjYyU0F7bXUjYnThlz4Q
 e62dlzBt3M2C2cmGuzXhJ47K7BTmotu1n4H0M.LcGS5E1VHYi00cphGSUR5iorZy1r3zIPSDyI
 +Y9zKxU6S5fUEl6Tnh1UjRj3b5UW9ck6p2m5zE4M4Y0pSj7l7X9EY5S2aKYG0c0NldX52Z2PC
 xR56Wt0AKfNlKjUgvt2+QXw9XKrnV00uMwG7GtCldGw0dx7x1H0YUEnEej036d8v9mK2w0h
 uY2F69+nd6PzmucYGH0dEWJfJkBEKSA==
 PIA7Y8108038Y6 22/10/2025 4:27:06 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA
 ED9YAKJwUP/XW6gPj+5v6zkn5v9t5X6vrNj0J2Y79UwWhd/KHM3lmmNjYyU0F7bXUjYnThlz4Q
 e62dlzBt3M2C2cmGuzXhJ47K7BTmotu1n4H0M.LcGS5E1VHYi00cphGSUR5iorZy1r3zIPSDyI
 +Y9zKxU6S5fUEl6Tnh1UjRj3b5UW9ck6p2m5zE4M4Y0pSj7l7X9EY5S2aKYG0c0NldX52Z2PC
 xR56Wt0AKfNlKjUgvt2+QXw9XKrnV00uMwG7GtCldGw0dx7x1H0YUEnEej036d8v9mK2w0h
 uY2F69+nd6PzmucGYOHdEWJfJkBEKSA==
 PIAHY8108038Y6 22/10/2025 4:27:06 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-011

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 22 de octubre de 2025

REGIÓN: TI Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; Incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.1.01M3 Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; Incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta.8.40M2 Acero de refuerzo en estructura diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2; Incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.272.44KG Concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; Incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.4.56M3 Cimbra para losas, acabado aparente con triplay de pino de 16 mm; Incluye: cimbrado, descimbrado, chaflán, gotero y frentes (ochavos).45.62M2 Muro de block macizo de cemento 12 x 20 x 40 cm. de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común hasta una altura de 3.00 m; Incluye: materiales, mano de obra y herramienta.76.86M2 Firme de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2 de 5 cm. de espesor promedio; Incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.33.52M2

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-011

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: Tl Apan

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

FECHA: 22 de octubre de 2025

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Aplanado pulido con mortero cemento-arena 1:4 con impermeabilizante integral 2 kg/bulto, espesor promedio de 2.50 cm., Incluye: acabado pulido con llana metálica, remates, emboquillado, andamios, materiales, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 45.62M2 Aplanado común en muro a plomo y regla con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, espesor promedio de 2.00 cm., Incluye: acabado con llana de madera, remates, emboquillado, materiales, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 192.12M2 Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex, línea vinimex lavable sobre muros y plafones con acabado rustico; Incluye: preparación de superficie, una mano de sellador y dos manos de pintura, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta. 229.34M2 Suministro y colocación de puerta a base de perfil tubular calibre 18 con tablero de lámina calibre 20 tipo caja en toda la puerta; Incluye: mortero cemento-arena 1:3, cerradura de sobreponer marca Phillips modelo 715, una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte Comex 100, mano de obra y herramienta. 5.89M2 Suministro e instalación de ventanas de fierro y perfiles tubulares Z, T y L de 55 x 25 mm, lámina calibre18; Incluye: pintura anticorrosiva, dos manos de pintura esmalte Comex 100, bisagras y anclaje, vidrio traslucido de 4 mm. de espesor, material puesto en obra, herramienta y mano de obra. 3.00M2

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-011

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: Tl Apan

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

FECHA: 22 de octubre de 2025

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Salida para alumbrado; Incluye: tendido de poliducto reforzado de ½", bote integral de 10 a 12 cm., (12.00 m.) de cable THW del # 12 y (3.00 m.) de cable de cobre desnudo del # 12, material, mano de obra y herramienta.6.00SAL Salida para contacto monofásico dúplex polarizado de 15 amp. marca levitón con caja lámina y (6.00 m.) de poliducto reforzado de 1/2"; Incluye: contacto y tapa, (16.00 m.) de cable THW del # 12 marca Condumex, (3.00 m.) de cable de cobre desnudo del # 12 para sistema de tierras y todo lo necesario para el buen funcionamiento.3.00SAL Suministro y colocación de apagador sencillo de 127 v. marca levitón ; incluye: (3.20 m) de poliducto reforzado de ½", (6.80 m) de cable THW del #12, placa de una unidad, material, mano de obra y herramienta.3.00SAL Suministro y colocación de luminaria con soquet de porcelana y foco de 5 watts led; Incluye: material, mano de obra y herramienta.3.00PZA Relleno de material con bailarina o placa vibratoria en capas de 20 cm. en cepas de cimentación; Incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (no incluye: material inerte compactable).9.00M3 Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto).9.00M3 Suministro de material de banco tepetate. Incluye carga.9.00M3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-011

MUNICIPIO:

Apan

ZONA PRIORITARIA:

-

FECHA:

22 de octubre de 2025

REGIÓN:

Tl Apan

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
2025/FAISM008039	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto). 16.50M3-KM
	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con bastidor de ángulo de 1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de Presidencia Municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; Incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo. 1.00PZA
	Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable en la Localidad de Barrio Guadalupe, Apan Hidalgo. COSTO \$274,057.97
	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 402.31M2
	Excavación en zanja por medios mecánicos en material seco clase II, todas las zonas, Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto). 197.13M3