



Pachuca de Soto, Hidalgo, 24 de noviembre de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-013

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo

Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/1032/2025, PM/1062/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,149,531.41 (Dos millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos treinta y un pesos 41/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

17F2X5/bn0NEYsy7DeCDgRL0qMxdvpEXBtdvTJHKuH4PBfuPWsAqZPSBpHKJ4KGwe6mbGBSoRBXHuN
Znk3Ql/eK0oipN6jklhAXeZQCWE7SWOV72UvkTFusxlcGplfC0UEIR03R++oLRDvuuH3TGeHR1PnT
fNskX0M4qq1LWNCySTiULR+H19QJyzBvICUS0b6s9lGcRfPmldMzUjKf0Eof0cvplN0xTxahSSVzjb
u6ZNUl8GT1L7SD9BXJK5AYeye2HkNNWkamm+MN1YtG6vaD6FgnSbqEzywcT6gP8u/4NPUJHwwWh
nuYduX0EiwXGJZYFkuw5yTCVWbNBjDg==
RAVE650514LW4 25/11/2025 06:11:15 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

h1Z2hpKsahYfTCmGxIW4LmtV+R1IWD07DJeVXIVmtDlaexeQASIV0JBK0WBcWBchmFBP+DyIK8sydc
hXYMdpITBBA4EN0wtaKwqNokCMGL1wwVLXvAhx/dKDOBeZqSH0m/5mRnJrX2+1WJDJS9S5SQ11cg
0XP9PpPyvIPe5Rs/LYvYUzHw5Dms4UstjX3/RAHEBkFbwIXQJa8kri9p8hRPzwwkVhGuhBGZEeo
jUOTDS6T9ukNqo4ubuk+A3e95BK0b/NHxZY3nq6ADhQdiu4eFbKLMpDhpXEHnRKaZEGzulF01cdoc
Ruj8H9mClgblcNW6EmLZrEdpG3GQO==
OEEA860923L9A 25/11/2025 12:11:45 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

ROBZ750810350- MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA

Chh1DThXISW3Lpl8vHbDct1hE1AzCCh50m/ySFbqVdCDXZVIBQFvdneS0F9jwqm5v/2EUHGL9bhNhe
vZUdlcDDFXOKxOSC0ZT3AUFAXe8KxkPAY0yG9JNRfPhm4m6spZ3Ah1QjpoiG4KvG6C890gB/IGB
a8pKDU+H+mWonAn00a7g2zza+P80o1+Lz/Qm8CQjnedMSqjChkPtk36yh2pmgn5A8dOnV1/MvdvKp
iy5Bwxt0yeP4GOGFOZ8F7aDjhEp36CJXeqzbhR+OurL5i0VAvtxoHM438Y7L+KQD4h8yE9pP3mw2
9Ueb1VHyNOIK1EA65Dhlt7rqID8/aMQ==
ROBZ750810350 27/11/2025 09:41:44 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-013

MUNICIPIO:

Apan

ZONA PRIORITARIA:

-

HOJA No.:

1

REGIÓN:

11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

FECHA:

24 de noviembre de 2025

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42 Alcantarillado 20 Zona Rural	2025/FAISM008043	Construcción de Drenaje Sanitario, la Localidad de San Juan Ixtimaco	Noviembre 2025 Diciembre 2025	San Juan Ixtimaco	\$1,157,944.10	\$1,157,944.10	\$1,157,944.10	\$0.00	Metro Lineal	534.19	265	C
S42 Alcantarillado 20 Zona Rural	2025/FAISM008044	Construcción de Drenaje Sanitario en Calles Sin Nombre en la Colonia Las Peñitas	Noviembre 2025 Diciembre 2025	Las Peñitas	\$991,587.31	\$991,587.31	\$991,587.31	\$0.00	Metro Lineal	381.17	35	C
TOTAL:						\$2,149,531.41	\$2,149,531.41	\$0.00				

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA
KCIGqKAKOuW3gK0xWMiPpw5CxL+LHyFVsxuc17EyO3fXWl32Miu8hhUFJc+96UWeW54QgMCVJ6FauN7/
Hn7drBVT8cj3PRMKxxwA+rdA27YfFx2A6H3/QodwiEvxXw62l9lUnmeAwV9H/HgO7V6ugK/rUUXtHra
jSRD/E2QrBHA2vYeP96D7slULnxmSwOe+LJGVzLTenJQJDFXcbFwtjskL4gvuyIvYUcQ5glKPYywwN
zTBmlc+LGOZu7Qh9X1AEZqYwkSQL2ISFoTGoHuOfUeMFILHxzvKEkgG77sfzLJUhdPeF54BdlbbXZ
RmutLpHvS9JRiB/cAPZhnC/jXHsstkw==
PIAY8108038Y6 24/11/2025 04:08:15 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-013

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: TI Apan

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

FECHA: 24 de noviembre de 2025

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<div><div>Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</div><div>285.89M2</div></div> <div><div>Excavación en zanja por medios mecánicos y equipo neumático en material seco clase III, todas las zonas, Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido Compacto).</div><div>501.94M3</div></div> <div><div>Excavación en zanja por medios mecánicos y equipo neumático en material seco clase III, todas las zonas, Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 2.01 a 4.00 m. de profundidad. (Medido Compacto).</div><div>18.90M3</div></div> <div><div>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido Compacto)</div><div>520.85M3</div></div> <div><div>Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido Compacto)</div><div>572.93M3-KM</div></div> <div><div>Cama de arena, apisonada con pisón de mano; Incluye: construcción de apoyo semicircular para permitir apoyo completo de la tubería, mano de obra y herramienta.</div><div>28.61M3</div></div>

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-013

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 24 de noviembre de 2025

REGIÓN: TI Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<div>Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 10" de diámetro Bajo Norma Nmx-E-241-Cncp-2013 interior liso de alto contraste, campana integrada y empaque elastomerico, Incluye: prueba de hermeticidad Bajo Nom-001-Conagua-2011.<div>381.17M</div></div> <div>Relleno compactado con pisón de mano, en capas de 20 cm. de espesor; Incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (No Incluye: Material inerte compactable)<div>439.65M3</div></div> <div>Suministro de material de banco tepetate. Incluye carga.<div>439.65M3</div></div> <div>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido Compacto)<div>439.65M3</div></div> <div>Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido Compacto)<div>2,506.01M3-KM</div></div> <div>Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizón asentado con mortero cemento-arena 1:4, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m., profundidad de rasante hidráulica de 0.70 a 1.00 m., aplanado acabado fino, plantilla de concreto f´c= 100 kg/cm2. de 10 cm. de espesor; Incluye: suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de diámetro, materiales, mano de obra y herramienta.<div>1.00PZA</div></div>

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA
 UqY2pNcZd+e3pJnJxteU88tY1eI+abBsm7Y00SvTPP9UMJE7e78WX+Mz0ak5gToPfP2+pJqPcaTqzt
 g1m1mecbP7Klmp559Jt5H+UeI+abBsm7Y00SvTKKldrr/168tKFRQxsx5Tz5Jke0jcd6xb8B
 /W7HEKg6zLq3vWBV7+oA6RnK2eA62kZUgllw/MO1oRqUfved74mM8UpPpHeIdG1qL1+o4oSx4H4e
 /7Y7Cteeh3m170Xn37+Az6RGL5oia25Z6ZKNla8677t1hF7YLaP0rMkFLFELMRS5VX0RvLlJen
 PB18hceC9zhbPwaz/OhkGWrnhF0ilUQ=

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-013

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 24 de noviembre de 2025

REGIÓN: TI Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<div><div>Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizón asentado con mortero cemento-arena 1:4, desplante de mampostería, asentada con mortero cemento-arena 1:4, escalones, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad de rasante hidráulica 2.01 a 2.25 m., aplanado acabado fino, plantilla de concreto f´c= 100 kg/cm2. de 10 cm. de espesor, base de mampostería, escalerilla; Incluye: suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de diámetro, materiales, mano de obra y herramienta.</div><div>2.00PZA</div></div> <div><div>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con bastidor de ángulo de 1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; Incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</div><div>1.00PZA</div></div>